


RZUT FUNDAMENTÓW 1:100



Stopa fund. SF2

120x150cm, wys.60cm

zbrojenie w obu kierunkach

ø12 co 18-20cm

wymiary kielicha 30x40x60cm

zbrojenie kielicha $2x^4+2x^2\phi^{12}$,

strzemiona ø6 co 10cm

TRZPIENIE ZELBETOWE min.25x25cm+STRZEPIA

DO WYS. 4,5m ZBROJENIE 6ø12, STRZEMIONA ø6 CO 20cm

ZBROJENIE WYPROWADZIĆ Z ŁAWY FUND.

fundamenty należy wytyczyć przez uprawnionego geodetę

Pod fundamentami wykonać warstwę chudego betonu gr. min. 10cm

Wykopy chronić przed zalaniem wodą

Stal zbrojnicowa w fundament klasz

Stal zbrojeniowa w tulacznicach: klasy A-II gatunku 106Z-B (KB300) i A-I gatunku 106Z-B (FBZ40); DEION CZ0/Z3 (BZ3)

Beton = 40m³

```
prety ø10 = 216mb=134kg
```

```
prety ø12 = 1044mb=928kg
```

```
pretty ø6 = 948mb=211kg
```

Stopa fund. SF1	
-----------------	--

120x200cm, wys.60cm

zbrojenie w obu kierunkach

ø12 co 18-19cm

wymiary kielicha 30x40x60cm

zbrojenie kielicha $\angle X4 + \angle X\angle\emptyset | Z$,
strzemiona afc co 10cm

11201 22 28 21101127 12

Stopa fund. SF3

140x150cm, wys. 60cm

zbrojenie w obu kierunkach

ø12 co 18-20cm

wymiary kielicha 30x40x60cm

zbrojenie kielicha $2 \times 4 + 2 \times 2 \phi 12$,
struszenia $\phi 6$ co 10 cm

sur zernionda øø co lueh

TYTUŁ RYSUNKU:		RZUT FUNDAMENTÓW		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WIEŚŁAW MOTYL 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA 18 TEL: 602 5924200, E-MAIL: pa.arcus@osw.pl	
TEMAT:	STRAŻNICA OSP			PROJEKT TECHNICZNY	
LOKALIZACJA:	ŻYCHLIN, UL. CISOWA 1, 62-571 STARE MIASTO DZIAŁKA NR.: 400/1, OBRĘB: 0018 ŻYCHLIN			BRANŻA: KONSTRUKCJA	
INWESTOR:	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻYCHLINIE			DATA: 30.09.2021r.	
PROJEKTANT:	ŻYCHLIN, UL. CISOWA 1, 62-571 STARE MIASTO INŻ. KRZYSZTOF DUPNIK			SKALA: 1:100	
SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		INŻ. JAN CZABANSKI		NR PRZYN. DO IZBY: WKP/BO/0522/07	
SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		NR PRZYN. DO IZBY: WKP/BO/0646/01	
INŻ. KRZYSZTOF DUPNIK		INŻ. KRZYSZTOF DUPNIK		NR PRZYN. DO IZBY: WKP/BO/0522/07	
SPRAWDZAJĄCY:		INŻ. JAN CZABANSKI		NR PRZYN. DO IZBY: WKP/BO/0646/01	
OPRACOWAŁ:		INŻ. KRZYSZTOF DUPNIK		NR PRZYN. DO IZBY: WKP/BO/0522/07	