

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty malarskie i posadzkowe.					
1 Roboty malarskie.					
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar= sufity(pokój (4,035*5,879)+kuchnia(1,937*3,361)+(0,826*0,747)+łazienka(2,125*0,851)+korytarz(2,303*1,314)=40,27 m2 ściany(4,035+5,879)*2*2,925+kuchnia(1,937+3,361)*2*2,925+(0,826*2)+0,747*2,925+łazienka(2,125+0,851)*2*1,611+korytarz (2,303+1,314)*2*2,925=111,235 razem =151,505 m2	m ²		
d.1	1204-08		m ²	151,505	
				RAZEM	151,505
2	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem obmiar= jak poz 1 151,505 m2	m ²		
d.1	1505-03	151,505	m ²	151,505	
				RAZEM	151,505
3	KNR 2-02	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych (UNIGRUNTEM) obmiar= jak poz. 1 151,505 m2	m ²		
d.1	1505-09	151,505	m ²	151,505	
				RAZEM	151,505
4	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku obmiar= jak poz 1 111,235 m2	m ²		
d.1	2009-02	111,235	m ²	111,235	
				RAZEM	111,235
5	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm obmiar= jak poz. 4 111,235 m2	m ²		
d.1	2009-07	111,235	m ²	111,235	
				RAZEM	111,235
6	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku obmiar= jak poz .1 40,27 m2	m ²		
d.1	2009-04	40,27	m ²	40,270	
				RAZEM	40,270
7	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm obmiar= jak poz. 6 40,27 m2	m ²		
d.1	2009-08	40,27	m ²	40,270	
				RAZEM	40,270
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) obmiar=(0,826+0,747)*1,00+(0,831+0,647)*0,90=2,899 m2	m ²		
d.1	0711-03	2,899	m ²	2,899	
				RAZEM	2,899
2 Roboty posadzkowe.					
9	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na wpust podłóg panelowych obmiar=(pokój (4,035*5,879)+kuchnia(1,937*3,361)+(0,826*0,747)+korytarz 2,303*1,314)=33,86 m2	m ²		
d.2	0428-03	33,86	m ²	33,860	
				RAZEM	33,860
10	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych obmiar=pokój (4,035*5,879)+kuchnia(1,937*3,361)+(0,826*0,747)+ korytarz 2,303*1,314)=33,86 m2	m ²		
d.2	202 1136-01	33,86	m ²	33,860	
				RAZEM	33,860
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe obmiar= jak poz. 10 33,86 m2	m ²		
d.2	0607-01	33,86	m ²	33,860	
				RAZEM	33,860
12	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa obmiar= jak poz. 10 33,86 m2	m ²		
d.2	0613-03	33,86	m ²	33,860	
				RAZEM	33,860
13	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynekowych i półskrzynekowych obmiar= 2 szt.	szt.		
d.2	0903-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR 4-01	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych obmiar= 1szt.	szt.		
d.2	0919-24	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-01	Wymiana klamek z szyldami obmiar= 1 szt.	szt.		
d.2	0919-20	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000