

MODERNIZACJA DRÓG DLA OBCIĄŻEŃ „100 TON”

DROGA WZDŁUŻ HALI „OPTYKI” I DOJAZD DO HALI „SKRĘCAREK”

- zakres nowych nawierzchni drogowych
- wp2 - wpusty deszczowe; nośność F900
- Sd2 - studnie rewizyjne; płyta odciążeniowa wzmocniona włązy żelwne F900

UWAGA:

- wpusty deszczowe do wymiany na wpusty o nośności F900
- włązy żelwne studzienek kanalizacyjnych do wymiany na F900
- płyty nastudzienne dozbroić 2x2m prętami fi 14 co 10cm (warstwa betonu nad płytą min 15cm)
- chodniki wyznaczone linią malowaną (warstwy jak droga)

