

## Tabela przedmiaru robót

Droga gminna 146008Z Sarnowo-Lubowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>I Część 1 - Budowa drogi płyty YOMB 250 m x 3,5 m</b>		
			<b>1 Projektowana konstrukcja utwardzenia drogi</b>		
1	KNR 2-31 0104/05		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	875
2	KNR 2-25 0407/02		Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt wielootworowych	m2	875
3	KNR 2-25 0407/03		Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2	m2	375
4	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	500
5	KNR 2-31 0114/06 (potrącenie 3x)		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	500
6			Tablice informujące o dofinansowaniu	szt.	2