

PRZEDMIAR ROBÓT 701-00-000

CPV: 45247270-3 Budowa zbiorników

Budowa: Budowa stawu w Witkowicach
Lokalizacja: działka nr ew. 48 obręb Witkowice, Gmina Kaźmierz
Powiat szamotulski, województwo wielkopolskie

Zamawiający: Gmina Kaźmierz
Ul. Szamotulska 20
64-530 Kaźmierz

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził: Marek Francuzik

Data opracowania kosztorysu: 11-07-2024

Charakterystyka obiektu i robót:

1. Projektowany staw ma powierzchnię 1375 m² i średnią głębokość 2,7 m.
2. Łączna kubatura wykopu wyniesie 2,5 tys. m³.
3. Na roboty przygotowawcze składać się będą następujące czynności:
 - roboty geodezyjne pomiarowe,
 - wycięcie krzaków,
 - oczyszczenie terenu z korzeni i gałęzi,
 - pompowanie wody w celu umożliwienia wykonania robót ziemnych.
4. Roboty związane z wykonaniem czaszy stawu:
 - wykop koparką na odkład celem odwodnienia,
 - załadunek i wywóz urobku na odległość 8 km,
5. Roboty wykończeniowe i porządkowe:
 - rozplantowanie pozostałego gruntu wokół stawu,
 - wyrównanie poprzez plantowanie skarp i dna stawu,
 - humusowanie skarp i obrzeży gruntem rodzimym wraz z obsiewem mieszanką traw,

PRZEMIAŁ ROBÓT 701-00-000

CPV: 45247270-3 Budowa zbiorników

Budowa: Budowa stawu w Witkowicach
Lokalizacja: działka nr ew. 48 obręb Witkowice, Gmina Kaźmierz
Powiat szamotulski, województwo wielkopolskie

Zamawiający: Gmina Kaźmierz
Ul. Szamotulska 20
64-530 Kaźmierz

PRZEDMIAR 701-00-000

Strona 3

11-07-2024

SYKAL-002509

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
-------	--------------	-------	----------	--------	----------	------	--------

1 Roboty przygotowawcze

2 Wykopy

3 Roboty wykończeniowe i porządkowe

OGÓŁEM

OGÓŁEM NETTO

Podatek VAT

OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT 23,0%

PRZEDMIAR ROBÓT 701-00-000

CPV: 45247270-3 Budowa zbiorników

Budowa: Budowa stawu w Witkowicach
Lokalizacja: działka nr ew. 48 obręb Witkowice, Gmina Kaźmierz
Powiat szamotulski, województwo wielkopolskieZamawiający: Gmina Kaźmierz
Ul. Szamotulska 20
64-530 Kaźmierz

PRZEDMIAR 701-00-000

Strona 7

11-07-2024

SYKAL-002509

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze				
1	10	KNR 201-01-21-01-00 Nr ST:STWiORB zał. do SWZ	Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska - analog - wytyczenie obiektu	HA	0,200
1	20	KNR 201-01-08-01-00 Nr ST:STWiORB zał. do SWZ	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	HA	0,010
1	30	KNR 201-01-11-01-00 Nr ST:STWiORB zał. do SWZ	Oczyszczenie terenu z gałęzi, korzeni i wrzosu ze spalaniem	m ²	100,000
1	90	KNR 201-06-05-01-00 Nr ST:STWiORB zał. do SWZ	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające	m-godz	50,000
2	Wykopy				
2	10	KNR 201-02-18-01-00 Nr ST:STWiORB zał. do SWZ	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 na odkład	m ³	2800,000
2	20	KNR 201-02-02-01-00 Nr ST:STWiORB zał. do SWZ	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,40 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1 km	m ³	2300,000
2	30	KNR 201-02-14-04-00 Nr ST:STWiORB zał. do SWZ	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 x 14	m ³	2300,000
3	Roboty wykończeniowe i porządkowe				
3	10	KNR 201-04-15-01-00 Nr ST:STWiORB zał. do SWZ	Rozplantowanie ręczne 1 m ³ ziemi leżącej na 1 m wykopu w gruncie kat 1-2	m ³	500,000
3	20	KNR 201-05-10-01-00 Nr ST:STWiORB zał. do SWZ	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm	m ²	600,000
3	30	KNR 201-05-07-01-00 Nr ST:STWiORB zał. do SWZ	Plantowanie skarp i dna wykopów przy robotach wodno-melioracyjnych w gruncie kat 1-2	m ²	2000,000