

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	lokal nr 6				
1	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	1207-01	136	m	136.000	
				RAZEM	136.000
2	KNNR 5	Tablica mieszkaniowa (TM)	szt.		
d.1	0404-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5	Rozłącznik FR 40A	szt.		
d.1	0406-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5	Ograniczniki przepięć	szt.		
d.1	0406-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5	Wylłącznik nadprądowy S191 B16	szt.		
d.1	0407-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNNR 5	Wylłącznik nadprądowy S191 B10	szt.		
d.1	0407-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5	Wylłącznik nadprądowy S191 B20	szt.		
d.1	0407-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5	Rozłącznik lub wylłącznik różnicowoprądowy	szt.		
d.1	0407-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5	przewody YDY 3x2,5	m		
d.1	0205-01	88	m	88.000	
				RAZEM	88.000
10	KNNR 5	Przewód YDY 3x1,5	m		
d.1	0205-01	52	m	52.000	
				RAZEM	52.000
11	KNNR 5	Przewody YDY 4x1,5	m		
d.1	0205-01	27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
12	KNNR 5	przewód YDY3x4	m		
d.1	0205-01	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNNR 5	Przedód antenowy koncentryczny RG6	m		
d.1	0205-01	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
14	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtylnkowe	szt.		
d.1	0308-01	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
15	KNNR 5	Wylłącznik świetlny	szt.		
d.1	0306-05	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNNR 5	Wylłącznik schodowy	szt.		
d.1	0306-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNNR 5	Puszki pod osprzęt	szt.		
d.1	0302-01	18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
18	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po-		
d.1	1301-01		miar		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	2		po- miar	2.000	
				RAZEM	2.000
19 KNNR 5 d 1 1305-01		Sprawdzenie wyłącznika różnicowo prądowego	prób.		
	2		prób.	2 000	
				RAZEM	2.000