

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	lokal nr 5				
1	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	1207-01				
		95	m	95 000	
				RAZEM	95.000
2	KNNR 5	Tablica mieszkaniowa (TM)	szt.		
d.1	0404-05				
		1	szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5	Rozłącznik FR 40A	szt.		
d.1	0406-01				
		1	szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5	Ograniczniki przepięć	szt.		
d.1	0406-01				
		1	szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy S191 B16	szt.		
d.1	0407-01				
		3	szt.	3 000	
				RAZEM	3.000
6	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy S191 B10	szt.		
d.1	0407-01				
		2	szt.	2 000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy S191 B20	szt.		
d.1	0407-02				
		1	szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5	Rozłącznik lub wyłącznik różnicowoprądowy	szt.		
d.1	0407-03				
		1	szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5	przewody YDY 3x2,5	m		
d.1	0205-01				
		52	m	52 000	
				RAZEM	52.000
10	KNNR 5	Przewód YDY 3x1,5	m		
d.1	0205-01				
		42	m	42 000	
				RAZEM	42.000
11	KNNR 5	Przewody YDY 4x1,5	m		
d.1	0205-01				
		15	m	15 000	
				RAZEM	15.000
12	KNNR 5	przewód YDY3x4	m		
d.1	0205-01				
		13	m	13 000	
				RAZEM	13.000
13	KNNR 5	Przedód antenowy koncentryczny RG6	m		
d.1	0205-01				
		15	m	15 000	
				RAZEM	15.000
14	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe	szt.		
d.1	0308-01				
		10	szt.	10 000	
				RAZEM	10.000
15	KNNR 5	Wyłącznik świetlny	szt.		
d.1	0306-05				
		3	szt.	3 000	
				RAZEM	3.000
16	KNNR 5	Puszki pod osprzęt	szt.		
d.1	0302-01				
		19	szt.	19 000	
				RAZEM	19.000
17	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po- miar po- miar		
d.1	1301-01				
		2		2 000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 KNNR 5 d 1 1305-01		Sprawdzenie wyłącznika różnicowo prądowego	prób.		
	2		prób.	2 000	
				RAZEM	2.000