

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 lokal nr 2</b>					
1	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	1207-01	75	m	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
2	KNNR 5	Tablica mieszkaniowa (TM)	szt.		
d.1	0404-05	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNNR 5	Rozłącznik FR 40A	szt.		
d.1	0406-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNNR 5	Ograniczniki przepięć	szt.		
d.1	0406-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy S191 B16	szt.		
d.1	0407-01	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy S191 B10	szt.		
d.1	0407-01	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy S191 B20	szt.		
d.1	0407-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNNR 5	Rozłącznik lub wyłącznik różnicowoprądowy	szt.		
d.1	0407-03	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNNR 5	przewody YDY 3x2,5	m		
d.1	0205-01	46	m	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
10	KNNR 5	Przewód YDY 3x1,5	m		
d.1	0205-01	31	m	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
11	KNNR 5	Przewody YDY 4x1,5	m		
d.1	0205-01	15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
12	KNNR 5	przewód YDY3x4	m		
d.1	0205-01	7	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
13	KNNR 5	Przedód antenowy koncentryczny RG6	m		
d.1	0205-01	15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
14	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe	szt.		
d.1	0308-01	8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
15	KNNR 5	Wyłącznik świetlny	szt.		
d.1	0306-05	5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
16	KNNR 5	Puszki pod osprzęt	szt.		
d.1	0302-01	19	szt.	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
17	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1301-01	2	pomiar	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	KNNR 5	Sprawdzenie wyłącznika różnicowo prądowego	prób.		
d.1	1305-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	2		prób.	2 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>