

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 lokal nr 7					
1	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	1207-01	72	m	72 000	
				RAZEM	72.000
2	KNNR 5	Tablica mieszkaniowa (TM)	szt.		
d.1	0404-05	1	szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5	Rozłącznik FR 40A	szt.		
d.1	0406-01	1	szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5	Ograniczniki przepięć	szt.		
d.1	0406-01	1	szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy S191 B16	szt.		
d.1	0407-01	2	szt.	2 000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy S191 B10	szt.		
d.1	0407-01	1	szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy S191 B20	szt.		
d.1	0407-02	1	szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5	Rozłącznik lub wyłącznik różnicowoprądowy	szt.		
d.1	0407-03	1	szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5	przewody YDY 3x2,5	m		
d.1	0205-01	42	m	42 000	
				RAZEM	42.000
10	KNNR 5	Przewód YDY 3x1,5	m		
d.1	0205-01	26	m	26 000	
				RAZEM	26.000
11	KNNR 5	Przewody YDY 4x1,5	m		
d.1	0205-01	12	m	12 000	
				RAZEM	12.000
12	KNNR 5	przewód YDY3x4	m		
d.1	0205-01	7	m	7 000	
				RAZEM	7.000
13	KNNR 5	Przedód antenowy koncentryczny RG6	m		
d.1	0205-01	10	m	10 000	
				RAZEM	10.000
14	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynekowe	szt.		
d.1	0308-01	7	szt.	7 000	
				RAZEM	7.000
15	KNNR 5	Wyłącznik świetlny	szt.		
d.1	0306-05	2	szt.	2 000	
				RAZEM	2.000
16	KNNR 5	Puszki pod osprzęt	szt.		
d.1	0302-01	13	szt.	13 000	
				RAZEM	13.000
17	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po-		
d.1	1301-01	2	miar	2 000	
			po-		
			miar		
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 5	Sprawdzenie wyłącznika różnicowo prądowego	prób.		
d.1	1305-01	2	prób.	2 000	
				RAZEM	2.000