

SPIS UZGODNIEŃ

1	Protokół narady koordynacyjnej (ZUD)
2	Decyzja pozwolenie wodno-prawne
	Opinie wymagane przepisami specustawy są załącznikami do wniosku o zrid i nie załączano ich w projekcie budowlanym

STAROSTA LEGNICKI
pl. Słowiański 1
59-220 Legnica
tel. 76 7243577

Legnica, dn. 28.05.2019 r.

Znak sprawy: GK.6630.87.2019

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 28.05.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	Sieć kanalizacji deszczowej
Lokalizacja:	Chojnów - Gmina, Obręb: Krzywa, dz.: 158, 159, 172/1, 386/1
Wnioskodawca:	BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" DARIUSZ RUSNAK ul. Kaczawska 13, 58-508 Dziwiszów
Inwestor:	POWIAT LEGNICKI pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
Projektant:	DARIUSZ RUSNAK Inne upr.: projektowe 12/96/ZG
Przewodniczący:	Monika Pinczuk Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Legnicy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	21.05.2019 r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

Stanowisko Przewodniczącego:

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 451.244-44185.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Bez uwag.	Henryk Maślowski
2	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.	Kinga Janowicz

		<p>Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p> <p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować, jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.</p> <p>Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.</p>	
3	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Marta Bielecka
4	"Netia" S.A. elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Nie dotyczy	Marek Rzęsa
5	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie bez uwag	Kamila Świątek
6	Orange Polska Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie elektroniczny	<p>Uzgodniono pozytywnie z uwagami</p> <p>Opiniujemy projekt na następujących warunkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> •PZT (drogowy) należy uzgodnić branżowo w Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com (więcej informacji: www.orange.pl/wniosekondzior) •w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004 •w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL. •w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com •przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekondzior •każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. <p>W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);</p>	Jacek Bakota
7	Wójt Gminy Chojnów elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie bez uwag	Dariusz Daniel

Wnioskodawca		BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" DARIUS Z RUSNAK
--------------	--	---

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia Starosty
Monika Pinczuk Kierownik Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej




.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.).

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Legnica Region Chojnów, ul. Piotrowicka 3, 59-225 Chojnów, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość
8. przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
9. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.



Poświadczam za zgodność z oryginałem kopię mapy do celów projektowych
projektant: mgr inż. Dariusz Rusnak

LEGENDA:

- Nawierzchnia bitumiczna jezdni
- Nawierzchnia z kostki betonowej zatoki autobusowej
- Nawierzchnia z kostki betonowej chodnika
- Nawierzchnia z kostki betonowej zjazdów
- Teren zielony (krzewy niskie)
- Krawężnik betonowy wystający +12cm
- Krawężnik betonowy wystający +3cm
- Krawędź jezdni bez krawężnika
- Obrzeże betonowe
- SD1** 180.69 179.79 Opis studzienki kanalizacyjnej; nr; rzędna wjazdu, rzędna dna kanału
- Wp1** 180.66 179.82 179.32 Opis wpustu deszczowego; nr; rzędna wjazdu, rzędna dna kanału
- PVC DN200 i=3.0%, L= 62,5m Projektowana kanalizacja deszczowa DN200, PVC; spadek, długość
- Studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej
- Wpust deszczowy DN500 z syfonem i osadnikami

Znak sprawy GK.6630.....
Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady
kierowniczej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym
w Legnicy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Przebieg narady:

sieć kanalizacji deszczowej

Legnica, dnia 2019-05-28
Z up. STAROSTY
(podpis przewodniczącego narady)
Kierownik
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

INTERPROJEKT		BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA			
Stadium		Projekt budowlany		Branża	
				drogowa, instalacyjna	
Zadanie		Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowości Krzywa w zakresie budowy zatok autobusowych i chodnika			
Tytuł rysunku		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant	mgr inż. Dariusz Rusnak	Nr 12/96/ZG do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		1:500	2
Sprawdzający branżę drogową	mgr inż. Andrzej Szewczyk	Nr LBS/0002/POOD/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej			
Opracował branżę instalacyjną	mgr inż. Rodryk Świerczok	Nr 595/01/OW do projekt. bez ograniczeń w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci wodociągów, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłot i wentylacyjnych			
Sprawdzający branżę instalacyjną	mgr inż. Wojciech Tomków	Nr 130/00/510 do projekt. bez ograniczeń w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci wodociągów, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłot i wentylacyjnych			
				Umowa nr KD.2600.04.17.2019 z dnia 01.03.2019r.	Data opracowania 20 maj 2019



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W LEGNICY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.1.421.114.2019.HP

DECYZJA nr 151/2019

Na podstawie art. 16 pkt 65 i pkt 69, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1 oraz pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 398, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 409 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Rusnaka Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego INTERPROJEKT Dziwiszów ul. Kaczawska 13, 58-508 Jelenia Góra działającego z pełnomocnictwa: Powiatu Legnickiego Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowy rowu i wykonania wylotu kanalizacji deszczowej na dz. nr 386/1 obręb Krzywa gm. Chojnów oraz korzystanie z usług wodnych tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych z terenu działki nr 386/1 obręb Krzywa gm. Chojnów

orzekam

- I. Wydać dla: **Powiatu Legnickiego** Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, a mianowicie:
1. przebudowę rowu drogowego na dz. nr 386/1 obręb Krzywa gm. Chojnów w zakresie zarurowania, o parametrach:
 - materiał rurociągu – PP SN16,
 - średnica rurociągu – DN 315 mm,
 - długość rurociągu – 46,0 m,
 - spadek rurociągu – 35,0 ‰,
 - rzędna dna wlotu – 183,39 m n.p.m.,
 - rzędna dna wylotu – 181,78 m n.p.m.,
 - współrzędne geodezyjne:
 - początek rurociągu: X=5683177 Y=5556667,
 - koniec rurociągu: X=5683220 Y=5556649.
 2. wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu na dz. nr 386/1 obręb Krzywa gm. Chojnów, o parametrach:
 - wylot typowy prefabrykowany,
 - średnica wylotu – DN 200 mm,
 - rzędna dna wylotu: 179,90 m n. p. m.,
 - rzędna dna rowu: 179,88 m n. p. m.
 - współrzędne geodezyjne: X=5683126 Y=5556650.

- II. Wydać dla **Powiatu Legnickiego** Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenu części działki nr 386/1 obręb Krzywa gm. Chojnów, wylotem do rowu na dz. nr 386/1 obręb Krzywa gm. Chojnów (X=5683126 Y=5556650), w ilości:
- maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych – $Q_{\max.s} = 0,0156 \text{ m}^3/\text{s}$,
 - średnia ilość wód opadowych lub roztopowych – $Q_{\text{śr.r.}} = 518,9 \text{ m}^3/\text{rok}$,
 - powierzchnia rzeczywista – 0,107 ha,
 - powierzchnia zredukowana – 0,093 ha.
- III. Zobowiązać **Powiat Legnicki** Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica do:
1. Wykonania urządzeń wodnych oraz korzystanie z usług wodnych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.
 2. Utrzymywania urządzeń we właściwym stanie techniczno- eksploatacyjnym.
 3. Naprawienia wszelkich ewentualnych szkód wynikających z realizacji zakresu udzielonych uprawnień.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie usługi wodnej udziela się na czas oznaczony, tj. na 30 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 10.04.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.04.2019 r.) Pan mgr inż. Dariusz Rusnak Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego INTERPROJEKT Dziwiszów ul. Kaczawska 13, 58-508 Jelenia Góra wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowy rowu i wykonania wylotu kanalizacji deszczowej na dz. nr 386/1 obręb Krzywa gm. Chojnów oraz korzystanie z usług wodnych tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych z terenu działki nr 386/1 obręb Krzywa gm. Chojnów. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2269D w miejscowości Krzywa przy szkole” opracowany przez Pana mgr inż. Marcina Kryrowicza, kwiecień 2019 r., opis prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zawiadomieniem z dnia 10.05.2019 r. znak WR.ZUZ.1.421.114.2019.HP strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz poinformowane, iż po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ, a także zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) organ podał informację o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. M. Rataja 32 59-220 Legnica oraz umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-we-wroclawiu/> oraz tablicy ogłoszeń i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła wniosków ani uwag w przedmiotowej sprawie.

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych na wstępie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, o którym powiadomiono strony i jednostki zainteresowane.

Po przeanalizowaniu całości materiału uzyskanego w postępowaniu wodnoprawnym stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia w zakresie i na warunkach podanych w decyzji.

Organ uznał, że w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia mediacji o której mowa w art. 96a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Wobec powyższego oraz na podstawie załączonych do wniosku dokumentów, postanowiono orzec jak w orzeczeniu decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Pouczam, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydała decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Na podstawie art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) dokonano opłaty w kwocie 664,02 zł (sześćset sześćdziesiąt cztery zł 02/100) za wydanie niniejszych pozwoleń.




Otrzymują (ZPO):

1. Powiat Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica za pośrednictwem pełnomocnika: Pana Dariusza Rusnaka Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego INTERPROJEKT Dziwiszów ul. Kaczawska 13, 58-508 Jelenia Góra + 1 egz. operatu wodnoprawnego,
2. Zarząd Powiatu Legnickiego, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica – właściciel dz. nr 386/1 obręb Krzywa, gm. Chojnów,
3. aa (WR.ZUZ.1) + 1 egz. operatu wodnoprawnego.

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie WR.ZZI.1 w miejscu,
2. PGW Wody Polskie WR.ZUO.1 w miejscu.



BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO

„INTERPROJEKT” – DARIUSZ RUSNAK

ul. Kaczawska 13, Dziwiszów, 58-508 Jelenia Góra, tel. 605-305-220, email: dariusz.rusnak@interprojekt.biz.pl

NIP: 611-107-18-16, Bank PEKAO SA o. Jelenia Góra / 33 12401301 11110000 25785430

OPERAT WODNOPRAWNY

ZADANIE:

**Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
na drodze powiatowej nr 2269D w miejscowości Krzywa przy szkole**

POŁOŻENIE INWESTYCJI:

działki nr: 386/1 – obręb 0011

INWESTOR:

**Powiat Legnicki
Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica**

BRANŻA: **drogowa**

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

CZĘŚĆ OPISOWA + CZĘŚĆ RYSUNKOWA

zabudowa rowu w formie rurociągu, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej oraz
korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych

Funkcja	Imię i nazwisko	Kontakt	Data	Podpis
Opracował	mgr inż. Marcin Kryrowicz	tel. 509-358-338	10-04-2019	
Zlecenie:	nr KD.2600.04.42.2018.KB z dnia 30.05.2018r.			Nr egz. 1

Operat wodnoprawny do Decyzji
Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

JELEŃ GÓRA kwiecień 2019r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Legnicy
ul. M. Rataja 32, 59-220 Legnica
NIP: 527-282-56-16 REGON: 248302978
telefon: +48 78 888 88 81 e-mail: zlegnica@wody.gov.pl

nr 151/2019 z dnia 28.05.2019r.

znak WR.202. 1. 421. 114. 2019. HP

WR.ZUZ.1.421.114.2019.HP

Pan Dariusz Rusnak
Biuro Projektów i Nadzoru
Budownictwa Komunikacyjnego
INTERPROJEKT
ul. Kaczawska 13 Dziwiszów
58-508 Jelenia Góra

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz w związku z pismem z dnia 05.07.2019 r. znak L.dz. 6/5/2019 Pana Dariusza Rusnaka Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego INTERPROJEKT Dziwiszów ul. Kaczawska 13, 58-508 Jelenia Góra,

zaświadczam

że decyzja nr 151/2019 Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28.05.2019 r., znak WR.ZUZ.1.421.114.2019.HP, tj. pozwolenie wodnoprawne dla Powiatu Legnickiego Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowy rowu i wykonania wylotu kanalizacji deszczowej na dz. nr 386/1 obręb Krzywa gm. Chojnów oraz korzystanie z usług wodnych tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych z terenu działki nr 386/1 obręb Krzywa gm. Chojnów, stała się ostateczna dnia 14 czerwca 2019 r.

Zaświadczenie wydaje się na wniosek.

Niniejsze zaświadczenie zwolnione jest z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

Z UP. DYREKTORA

Dagmara Kasperska

Otrzymują (ZPO):

1. Adresat,
2. aa (WR.ZUZ.1).

Sprawę prowadzi:

Helena Pajka, tel. 76 862 70 07,08 wew. 19