

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,53*2,40+3,60*2,95	m2	16,692
			razem	m2
2	KNR 4-01 0102/01	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II (2,53*2,40+3,60*2,95)*0,20	m3	3,338
			razem	m3
3	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru (2,53*2,40+3,60*2,95)*0,20	m3	3,338
			razem	m3
4	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (2,53*2,40+3,60*2,95)*0,20	m3	3,338
			razem	m3
5	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) (2,53*2,40+3,60*2,95)*0,20	m3	3,338
			razem	m3
6	KNR 4-01 0105/01	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II (2,53*2,40+3,60*2,95)*0,20	m3	3,338
			razem	m3
7	KNR 4-01 0411/02	Wymiana legarów na filarkach 2,95*6+2,40*4	m	27,300
			razem	m
8	KNR 4-01 0622/01	Odgrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni do 2m2 metodą smarowania (2,53+2,40+3,60+2,95)*0,30	m2	3,444
			razem	m2
9	KNR 4-01 0622/02	Odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne (2,53+2,40+3,60+2,95)*0,30	m2	3,444
			razem	m2
10	KNR 4-01 0411/05	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 25mm 2,53*2,40+3,60*2,95	m2	16,692
			razem	m2
11	KNR 4-01 0411/04	Wymiana ślepych podłóg z desek niestругanych grubości 32mm 2,53*2,40+3,60*2,95	m2	16,692
			razem	m2
12	KNR 2-02W97 0615/01	Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej układanej na sucho-fofia 2,53*2,40+3,60*2,95	m2	16,692
			razem	m2
13	KNR 2-02W97 0612/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na sucho 2,53*2,40+3,60*2,95	m2	16,692
			razem	m2
14	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej 2,53*2,40+3,60*2,95	m2	16,692
			razem	m2
15	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych (2,53+2,40+3,60+2,95)*2	m	22,960
			razem	m
16	KNR 4-01 0411/08	Wymiana listwy wykończeniowej	szt	2,000
17	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,000