

Zestawienie powierzchni parteru

P 0.01	Pediatra- gab. zabiegowy (dzieci zdrowe)	17.67	m^2
P 0.02	Pediatra- gabinet lekarski (dzieci zdrowe)	14.17	m^2
P 0.03	Pediatra- gabinet lekarski	14.16	m^2
P 0.04	Pediatra- gabinet zabiegowy	14.05	m^2
P 0.05	Pediatra- gabinet lekarski	14.17	m^2
P 0.06	Pielęgniarka przełożona	9.27	m^2
P 0.07	Pielęgniarka środowiskowa	14.16	m^2
P 0.08	Internista- gabinet lekarski	14.16	m^2
P 0.09	Internista- gabinet lekarski	14.16	m^2
P 0.10	Internista- gabinet lekarski	13.75	m^2
P 0.11	Internista- gabinet lekarski	14.16	m^2
P 0.12	Internista- gabinet zabiegowy	14.16	m^2
S 0.01	Neurolog- gabinet lekarski	11.38	m^2
S 0.02	Gipsownia	9.27	m^2
S 0.03	Ortopeda- gabinet zabiegowy	14.16	m^2
S 0.04	Ortopeda- gabinet lekarski	14.16	m^2
S 0.05	Medycyna pracy- bad. psychotechniczne	14.16	m^2
S 0.06	Medycyna pracy- gabinet lekarski	14.16	m^2
S 0.07	Laryngolog- gabinet zabiegowy	13.92	m^2
S 0.08	Laryngolog- gabinet lekarski	14.16	m^2
S 0.09	Okulista- gabinet zabiegowy	14.10	m^2
S 0.10	Okulista- gabinet lekarski	13.80	m^2
S 0.11	Onk., Pulmonolog, Kardiolog, Alerg.- gab. lek	14.05	m^2
S 0.12	Stomatolog- gabinet	16.30	m^2
S 0.13	Stomatolog- gabinet	16.49	m^2
B 0.01	Rejestracja główna	34.96	m^2
B 0.02	Administracja	14.02	m^2
D 0.01	RTG- kabina	4.49	m^2
D 0.02	RTG- kabina	4.49	m^2
D 0.03	RTG- sala badań	21.50	m^2
D 0.04	RTG- pokój opisów	4.42	m^2
D 0.05	RTG- sterownia	4.46	m^2
D 0.06	RTG- przedsionek	2.15	m^2
U 0.01	Toaleta- Pediatria	3.07	m^2
U 0.02	Toaleta- Pediatria (dzieci zdrowe)	4.64	m^2
U 0.03	Pomieszczenie socjalne	13.44	m^2
U 0.04	Toaleta ogólnodostępna pacjentów	8.59	m^2
U 0.05	Toaleta ogólnodostępna pacjentów	8.51	m^2
U 0.06	Szatnia personelu	11.44	m^2
U 0.07	Toaleta personelu	7.97	m^2
U 0.08	Toaleta personelu	7.97	m^2
U 0.09	Szatnia personelu	11.44	m^2
U 0.10	Magazyn dokumentów	8.91	m^2
U 0.11	Magazyn leków	6.49	m^2
U 0.12	Toaleta ogólnodostępna pacjentów	3.41	m^2
T 0.01	Pomieszczenie techniczne	3.82	m^2
A 0.01	Apteka- pom. administracyjne	9.36	m^2
A 0.02	Apteka- komora przyjęć/szatnia	6.84	m^2
A 0.03	Apteka- izba recepturowa	10.30	m^2
A 0.04	Apteka- śluza umywalkowo-fatruchowa	2.45	m^2
A 0.05	Apteka- zmywalnia	5.27	m^2
A 0.06	Apteka- pomieszczenie socjalne	4.10	m^2
A 0.07	Apteka- toaleta	2.80	m^2
A 0.08	Apteka- archiwum	3.84	m^2
A 0.09	Apteka- pomieszczenie gospodarcze	0.81	m^2
A 0.10	Apteka- mag. produktów. leczniczych	8.59	m^2
A 0.11	Apteka- mag. wyrobów medycznych	1.72	m^2
A 0.12	Apteka- komunikacja	8.53	m^2
A 0.13	Apteka- ekspedycja	31.85	m^2
K 0.01	Wiatrołap	6.24	m^2
K 0.02	Wiatrołap	9.29	m^2
K 0.03	Wiatrołap	9.29	m^2
K 0.04	Poczekalnia	21.50	m^2
K 0.05	Poczekalnia	30.76	m^2
K 0.06	Komunikacja	20.28	m^2
K 0.07	Komunikacja	52.61	m^2
K 0.08	Poczekalnia	24.82	m^2
K 0.09	Komunikacja	26.05	m^2
K 0.10	Poczekalnia	14.68	m^2
K 0.11	Komunikacja	25.70	m^2
K 0.12	Komunikacja	31.80	m^2
K 0.13	Poczekalnia	14.68	m^2
K 01	Klatka schodowa	17.49	m^2
K 02	Klatka schodowa	17.49	m^2
W 01	Winda	2.31	m^2
W 02	Winda	2.31	m^2
	SUMA	962.01	m^2

KONSTRUKCJA

Z0	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z BLOCZKÓW	44cm
	pustak ceramiczny ze szczelinami wypełnionymi polistyrenem	
Z1	ŚCIANA PODZIEMIA	30cm
	ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	
Z2	ŚCIANA SZYBU WINDOWEGO	15cm
	ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	
Z3	ŚCIANA SZYBU WINDOWEGO	18cm
	ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	
Z4	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NADBUDÓWKI	32cm
	słupki drewniane 6x30 NRO / wełna mineralna λ=0,0300W/(m*K)	30cm
	płyta OSB niezapalna 15mm	1.5cm
Z5	SŁUP ŻELBETOWY	25x35cm
	słup żelbetowy wg projektu konstrukcji	
Z6	ŚCIANA ŻELBETOWA W PARKINGU REI120	25cm
	słup żelbetowy wg projektu konstrukcji	
Z7	ŚCIANA KLATKI SCHODOWEJ	18cm
	ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	
Z8	ŚCIANA REI120	22cm
	ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	
Z9	ŚCIANA FUND. STUDZIENKI	15cm
	ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	
Z10	ŚCIANA PRZY DYLATACJI	20cm
	ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	
Z11	ŚCIANA POCHYLNI	40cm
	ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	
	ŚCIANY WEWNĘTRZNE MUROWANE	
M1	ŚCIANA SZYBU INSTALACYJNEGO	11.5cm
	bloczki z betonu komórkowego, gęstość 600kg/m3	11.5cm
M2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA	12cm
	bloczki silikatowe	12cm
M3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA PODZIEMIA REI120	15cm
	bloczki silikatowe	15cm
M4	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PODZIEMIA REI120	20cm
	bloczki silikatowe	20cm
	ŚCIANY WEWNĘTRZNE LEKKIE	
D1	STELAŻ CW75 ŚCIANY GK	7.5cm
	stelaż systemowy / wełna skalna	7.5cm
D2	STELAŻ CW100 ŚCIANY GK	10cm
	stelaż systemowy / wełna skalna	10cm
D3	STELAŻ CW50 ŚCIANY GK	5cm
	stelaż systemowy / wełna skalna	5cm
D4	STELAŻ ZMIENNY ŚCIANY GK	
	stelaż systemowy / wełna mineralna wg rys.	
D5	STELAŻ CW75 ŚCIANY GRZEWCZEJ GK	7.5cm
	stelaż systemowy / wełna skalna / ogrzewanie	7.5
D6	ŚCIANKA HPL H=2.0m	1cm
D7	ŚCIANA OGNIOOCHRONNA REI120	5cm
	2x płyta ogniochronna 25mm	5cm
D8	ŚCIANA OGNIOOCHRONNA REI120	15.5cm
	stelaż systemowy / wełna skalna (gęstość min 38kg/m3)	7.5cm
	taśma uszczelniająca piankowa, systemowa	
	stelaż systemowy / wełna skalna (gęstość min 38kg/m3)	7.5cm
	WYKOŃCZENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH	
S1	ELEWACJA	
	płyta elew. z modrzewia syber. lazurowana, zab. do stop.niezap.	1.9cm
	podkonstrukcja modrzew., zab. do stop.niezap.	3–5.5cm
	lekki tynk cem.-wap. zbroj. mikrowłóknami	1cm
S2	PODZIEMIE	
	membrana hydroizolacyjna	
	folia kubełkowa	
S3	ELEWACJA NADBUDÓWKI	
	płyta elewacyjna modrzewiowa lazurowana, zab. do stop. Niezap.	1.9cm
	podkonstrukcja zab. do stopnia niezapalności	3cm
S4	IZOLACJA WODOSZCZELNA	
	membrana hydroizolacyjna	
	chudy beton wg proj. konstr.	
S5	PANELE Z LAMEAMI ALU.	7cm
	lamele elewacyjne (perforacja min. 50%)	4cm
	kontrłaty modrzew. 3cm zabezp. NRO	3cm
	folia paroprzepuszczalna odporna na UV, czarna	
S6	DEMONTOWALNE PANELE NA PODKONSTR.	14cm
	lamele elewacyjne (perforacja min. 50%)	4cm
	rama stalowa 120x145cm z rur ocynk. 4x4cm	4cm
	konstrukcja ramowa z rur ocynk. 10x10cm	10cm

W1	PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANIE MUROWANEJ	3cm
	płytki ceramiczne mrozoodp. na kleju	1.5cm
	folia w płynie	
	tynk cementowy	1.5cm
W2	WYKOŃCZENIE ŚCIANY STREFY OGRZEWANEJ	23.5cm
	tynk elewacyjny cienkowarstwowy NRO	
	podkład tynkarski	
	zaprawa zbrojąca	
	siatka z włókna szklanego	
	płyty z wełny skalnej λ=0,0360W/(m*K)	22cm
	zaprawa klejąca/ kotwy plastikowe	
W3	ŚCIANA TYNKOWANA	1.5cm
	farba	
	grunt	
	lekki tynk cementowo-wapienny kategorii III	
W4	OKŁADZINA 2xGK	2.5cm
	farba	
	grunt	
	2x płyta gk 12.5mm	
W5	PŁYTKI NA ŚCIANIE MUROWANEJ	3cm
	płytki ceramiczne mrozoodp. na kleju	1.5cm
	hydroizolacja w płynie	
	lekki tynk cementowo-wapienny kategorii III	1.5cm
W6	ZABEZP. ŚCIAN ŻELBET.	
	bezbarwna powłoka hydrofobowa	
W7	PŁYTKI NA IZOLACJI	25cm
	płytki ceramiczne mrozoodp. na kleju	1.5cm
	hydroizolacja w płynie	
	zaprawa zbrojąca	1.5cm
	siatka z włókna szklanego	
	płyty wełny skalnej λ=0,0360W/(m*K)	22cm
	zaprawa klejąca	
W8	WYKŁADZINA PCV NA TYNKU	13cm
	wykładzina PCV	1.5cm
	grunt	
	lekki tynk cementowo-wapienny kategorii III	1.5cm
W9	OKŁADZINA 1xGK	1.25cm
	farba	
	grunt	
	1x płyta gk 12.5mm	
W10	OKŁADZINA DREWNIANA KORYTARZA	3cm
	płyta warstw. świerkowa, lakierowana, trudnozap. 14mm	1.4cm
	grunt	
	płyta gipsowo - kartonowa 12.5mm	1.25cm
W11	WNĘKA INST.	38.5cm
	płyta warstw. świerkowa, lakierowana, trudnozap. 19mm	2cm
	pustka instalacyjna	36.5cm
W12	WYKŁADZINA PCV NA PŁYCIE GK	13cm
	wykładzina PCV	1.5cm
	grunt	
W13	OKŁADZINA Z POWŁOKĄ OŁOWIANĄ	3cm
	farba	
	grunt	
	płyta gipsowo- kartonowa 12.5mm	1.25cm
	powłoka ołowiana (poza dokumnetacją, w ramach wyposażenia w RTG)	
	płyta gipsowo- kartonowa 12.5mm	1.25cm
W14	OKŁADZINA Z POWŁOKĄ OŁOWIANĄ	4cm
	farba	
	grunt	
	płyta gipsowo- kartonowa 12.5mm	1.25cm
	powłoka ołowiana (poza dokumnetacją, w ramach wyposażenia w RTG)	
	płyta gipsowo- kartonowa 12.5mm	1.25cm
	powłoka ołowiana	
	płyta gipsowo- kartonowa 12.5mm	1.25cm
W15	ŚCIANA TYNKOWANA	1.5cm
	farba	
	grunt	
	lekki tynk cementowo-wapienny kategorii III	
	siatka na kleju	

OZNACZENIA

- ±0.000 / ±0.000 — poziomy konstrukcji stropu i podłogi w pomieszczeniu
- ±0.000 / ±0.000 — poziom wykończenia podłogi i sufitu w pomieszczeniu
- ±0.000 — poziom konstrukcji
- ±0.000 — poziom wykończenia
- ±0.000 / ±0.000 — zmiana poziomu konstrukcji-poziom górny i poziom dolny
- ±0.000 / ±0.000 — zmiana poziomu wykończenia-poziom górny i poziom dolny
- 0 / h=0 — wysokość do nadproża od poziomu wykończenia posadzki na danej kondygnacji
- OB — pion instalacji ogrzewania-chłodzenia (wg proj. instalacji sanitarnych)
- went — pion instalacji wentylacji mechanicznej (wg proj. instalacji sanitarnych)
- KS — pion instalacji kanalizacji sanitarnej (wg proj. instalacji sanitarnych)
- A — pion instalacji azotu (wg proj. instalacji sanitarnych)
- KD — pion instalacji kanalizacji deszczowej (wg proj. instalacji sanitarnych)
- P.I(s) ø20cm wg proj. konstr poz. osi -1.09 — przebicie instalacyjne w ścianie (wg proj. instalacji sanitarnych)
- AKU — ściana o izolacyjności akustycznej na poziomie RA1 min 62dB
- granica przebiegu powłoki szczelnej budynku. UWAGA: wymaga się dużej staranności w utrzymaniu ciągłości powłoki szczelnej. Każdorazowe przerwanie powłoki szczelnej może być powodem do wykonania prac naprawczych przez Wykonawcę.

UWAGI:

1. Rysunki projektu wykonawczego odczytywać wspólnie z rysunkami projektów branżowych;
2. Wymiarowanie rysunków nie uwględnia okładzin ściennych o grubości mniejszej niż 3cm;
3. Wymiary elementów konstrukcji oraz instalacji wg projektów branżowych (konstrukcji oraz instalacji);
4. Parametry szybów windowych i wykończenie kabin przyjęto na bazie produktów OTIS. W przypadku zastosowania innych rozwiązań wykonawca na własny koszt dostosuje projekt do nowych rozwiązań;
5. Dokładne kolory i sposoby wykończenia elementów widocznych, do zatwierdzenia przez Projektanta w ramach pełnienia czynności nadzoru autorskiego, po okazaniu próbek przez Wykonawcę;
6. Dobór wyposażenia pomieszczeń w meble, sprzęt, aparaturę i urządzenia med. poza zakresem opracowania;
7. Pom D 0.03, S 0.12, S 0.13: wszystkie osłony stałe (ściany, stropy, drzwi i okno kontrolne) wymagają zabezpieczeń przed promieniowaniem jonizującym, wg wymagań i parametrów docelowo montowanego aparatu RTG;
8. Dostawa i montaż zabezpieczeń osłon stałych do wykonania w ramach wyposażenia technologicznego budynku, do wykonania przez specjalistyczną firmę wg parametrów docelowego aparatu RTG;
9. Wytyczne dla pomieszczenia D 0.03 (pracownia RTG):
   - okno ochronne RTG 60x40cm, Hp=120cm, parametry okna (wielkość) wg ocelowych parametrów wymaganych przez producenta docelowo wybranego typu/modelu aparatu RTG,
   - mocowanie aparatu RTG do podłoża betonowego ściśle wg wytycznych producenta - (na rys. układ przykładowy dla typu kostno-płucnego). Podłoże, w tym parametry wylewki, przygotować ściśle wg wytycznych producenta wybranego aparatu RTG. Rozmieszczenie aparatury w pomieszczeniu do uzgodnienia z producentem po wybraniu przez Inwestora docelowego typu/modelu aparatu RTG;
   - na rysunku przedstawiono kanał instalacyjny współpoziomy obsługujący aparat RTG z wanną od spodu, do podłóg czyszczonych na wilgotno - przebieg przykładowy dla typu kostno-płucnego. Ostateczny przebieg kanału w pomieszczeniu, a także jego zabezpieczenie (blachą Pb) wykonać wg wymagań producenta docelowo wybranego aparatu i docelowego ustawienia aparatury w pomieszczeniu;
10. Pom. S 0.12 i S 0.13 - wszystkie osłony stałe (ściany, stropy, drzwi i okno kontrolne) wymagają zabezpieczeń przed promieniowaniem jonizującym zgodnie z wytycznymi docelowo wybranego przez inwestora aparatu, ewentualne zabezpieczenie okien żaluzją Pb po pomiarach dozymetrycznych dla docelowo zastosowanego urządzenia;
11. Lokalizacja i wymiarowanie przebić instalacyjnych wg rysunków przebić. Rozmieszczenie, wielkość i poziom przebić sprawdzić przed wykonaniem otworowania z wszystkimi projektami branżowymi. Rysunek nie uwględnia przebić instalacyjnych w ścianach o wymiarach mniejszych niż ø20. Przebicia instalacyjne w ścianach do ø20cm wykonać jako wiercenia wg wytycznych zawartych w projektach branżowych;
12. Projekt technologii medycznej poza zakresem opracowania. W zakresie projektu uwzgledniono wyposażenie stałe tj. wyposażenie pomieszczeń higieniczno-stanitarnych, armaturę i przybory sanitarne oraz zabudowę stałą komunikacji i poczekalnii. Na rysunkach przedstawiono propozycję aranżacji pomieszczeń w meble i wyposażenie (dobór mebli i aparatury poza zakresem opracowania);
13. Pom. R 1.02, R 1.03 i R 1.09 - w przypadku instalowania w pom R 1.02, R 1.03 i R 1.09 urządzeń o polu działania większym niż powierzchnia wydzielonego „boksu" zaleca się zamianę aranżacji pomieszczenia (lekkie ścianki), tak aby wpływ urządzenia ograniczyć do przestrzeni danego "boksu".
14. Dylatacje wylewek wykonać wg zaprojektowanego układu ścian działowych (uwględniając odstępy od osi ścianek wynikających z mocowania profili poziomych przy podłodze).
15. Lokalizacja i gabaryty nisz na sterowniki i porzewody elektryczne doprowadzające zasilanie do dźwigu- wykonać ściśle wg wytycznych producenta dźwigu.
16. Rozstaw mocowań elastycznej bramy rolowanej do podkonstrukcji (w tym także prowadnic) ściśle wg wytycznych producenta.
17. Zastosować kompletny system dźwiękoizolacyjny (dźwiękoizolacyjne płyty g-k na konstrukcji z profili dedykowanych przyjętemu systemowy dźwiękoizolacyjnemu+ wełna mineralna gęstości min 38kg/m3 grubości odpowiadającej szerokości zastosowanego profilu) izolacyjność akustyczna na poziomie RA1 min 62dB :
    Ściany działowe od strony korytarza dla pomieszczeń: P 0.04, P 0.05, P 0.08, P 0.11, P 0.12, S 0.01, S 0.04, S 0.05, S 0.06, S 0.08, S0.09, S 0.11, S 0.12, S 0.13, S 1.01, S 1.02, R 1.10, R 1.12, D 1.01, U1.09, T 0.01
    Ściany działowe pomiędzy pomieszczeniami: S 0.09-S 0.08, P 0.10-U 0.04, S 0.12-T 0.01, S 0.13- T 0.01, T 0.01- A 0.10, T 0.01-A 0.11
18. Otwory drzwiowe do pomieszczeń dostępnych od strony korytarza wykończone płytą/ płytami osb zgodnie z rys. detali stolarki wewnętrznej. Wymiar drzwi wewnętrznych w świetle otworu to wymiar otworu wykończonego płytami osb/ słupkami zgodnie z rys detali stolarki wewnętrznej. Przygotowanie otworu (montaż płyt osb, słupków itp) po stronie Generalnego Wykonawcy. Podczas wyznaczania otworów drzwiowych dla ścianek lekkich uwględnić informacje zawarte na rys detali stolarki wewnętrznej. W wielu przypadkach poszycie płyt należy wykonać po zamontowaniu stolarki drzwiowej.
19. Baterie bezdotykowe zainstalować przy umywalkach w pomieszczeniach: gabinetów zabiegowych (P 0.01, P 0.04, P 0.09, P 0.12, S 0.02, S 0.03, S 0.07, S 0.09, S 1.03) pom. przygotowania lekarzy (S 1.11), pom. przygotowania pacjenta (S 1.07), sali analiz w laboratorium (D 1.02), punktu pobrań laboratorium (D 1.05)



jednostka projektowania/architektura
jojko+nawrocki architekci
Dąbrówki 15/13 40-081 Katowice info@jna.com.pl
projektant: mgr inż. arch. Marcin Jojko
nr ewid. upr. 34/SLOKK/2011/II
opracował:
mgr inż. arch. Bartłomiej Nawrocki
mgr inż. arch. Agnieszka Weber

konstrukcja
fullbet
Dąbrówki 15/10 40-081 Katowice fullbet@pro.onet.pl

instalacje sanitarne
mprojekt
A.Krzywoń 16 41-922 Radzionków biuro@mprojekt-hvac.pl

instalacje elektryczne
EAZet
Osiek 189 32-300 Olkusz pawel.wcislo@eazet.pl

projekt:
Gminny Ośrodek Zdrowia w Siechnicach jako budynek pasywny z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, działki nr 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 547/50, 548/11 oraz ukł. drogowym na działkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10, 666, Siechnice, ul. Sportowa, Obręb 0001

inwestor:
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice

branża: architektura
faza: projekt wykonawczy
data: luty 2019
kod projektu: SIE

nazwa rysunku:
RZUT PARTERU POZIOM ±0.000
SEKCJA A

nr rysunku: AR.1003
skala: 1:50