

PRZEPUST P5

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
x	DM 00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE	x	x
x	DM 00.00.00		Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	x	x
1	DM 00.00.00	22	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	ryczałt	1,00
x	D 01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
x	D 01.01.01		Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	x	x
2	D 01.01.01	22	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,07
x	D 01.02.01		Usunięcie drzew lub krzaków	x	x
3	D 01.02.01	11	Karczowanie drzew /ścinanie drzew i karczowanie pni/ o średnicy 10-35cm	szt	3,00
4	D 01.02.01	12	Karczowanie drzew /ścinanie drzew i karczowanie pni/ o średnicy 36-55cm	szt	1,00
5	D 01.02.01	22	Karczowanie krzaków i poszycia	ha	0,03
x	D 01.02.02		Zdjęcie warstwy humusu lub (i) darniny	x	x
6	D 01.02.02	12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm	m²	359,20
x	D 01.02.04		Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów	x	x
7	D 01.02.04	11	Rozebranie podbudowy z kruszywa o średniej grubości 35 cm	m²	65,20
8	D 01.02.04	21	Rozebranie nawierzchni z tłucznia o średniej grubości 15 cm	m²	61,60
9	D 01.02.04	72	Rozebranie przepustu z rur betonowych	m	22,10
10	D 01.02.04	91	Rozebranie ścianek czołowych przepustu z betonu	m3	4,84
11	D 01.02.04	92	Rozebranie ław przepustów	m3	17,10
x	D 02.00.00		ROBOTY ZIEMNE	x	x
x	D 02.01.01		Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kategorii I-V	x	x
12	D 02.01.01	11	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V	m³	133,20
13	D 02.01.01	12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-IV z transportem urobku na odkład/nasyp na miejsce składowe wykonawcy	m³	1 198,50
14	D 02.01.01	16	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. V-VII z transportem urobku na odkład/nasyp na miejsce składowe wykonawcy	m³	72,52
x	D 02.03.01		Wykonanie nasypów	x	x
13	D 02.03.01	11	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-VI z uzyskanego z wykopu	m³	133,20
14	D 02.03.01	12	Wykonanie nasypów mechanicznie z kruszywa niespoitego (żwir, mieszanki żwirowo - piaszkowe, pospółka), uzyskanego z dokopu Wykonawcy. Kruszywo przeznaczone do przewiezienia z dokopu Wykonawcy i wbudowania w nasyp	m³	1 197,07
x	D 03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x
x	D 03.01.01		Przepusty pod koroną drogi	x	x
15	D 03.01.01	61	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z kaszyc drewnianych wypełnionych kamieniem naturalnym obsypanym gruntem rodzimym	m³	11,50
x	D 03.01.02		Przepusty stalowe z blachy falistej	x	x
16	D 03.01.02	12	Wykonanie przepustu stalowego z blachy falistej o przekroju łukowym, o wymiarach BxH = 2,25 m x 3,38 m (światło przepustu) wraz z izolacją nad przepustem z geomembrany HDPE	m	25,28
x	D 04.00.00		PODBUDOWY	x	x
x	D 04.01.01		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x
17	D 04.01.01	10	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV, średnia głębokość koryta 50 cm	m²	156,20

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
x	D 04.02.02		Warstwa mrozoochronna	x	x
18	D 04.02.02	11	Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. w-wy 15 cm	m²	156,20
x	D 04.04.04		Podbudowa z tłucznia kamiennego	x	x
19	D 04.04.02	25	Wykonanie podbudowy z tleznia kamiennego (sortowanego), warstwa dolna, gr. w-wy 25 cm	m²	75,30
x	D 05.00.00		NAWIERZCHNIE	x	x
x	D 05.03.05		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego	x	x
20	D 05.03.13	11	Wykonanie nawierzchni z kłińca kamiennego 12-31,5, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm	m²	70,80
21	D 05.03.13	16	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego 31,5-63mm, w-wa dolna, gr. w-wy 15 cm	m²	63,40
x	D 06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
x	D 06.01.01		Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem	x	x
22	D 06.01.01	22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m²	359,20
x	D 06.03.01		Ścinanie i uzupełniania poboczy	x	x
23	D 06.03.01	32	Wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym kamiennym 0/31,5, stabilizowanym mechanicznie gr. 20 cm	m²	18,10
x	D 06.04.01		Rowy	x	x
24	D 06.04.01	21	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu	m²	80,00
x	D 07.00.00		OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x
x	D 07.05.01		Bariery ochronne drewniane	x	x
24	D 07.05.01	11	Ustawienie barier ochronnych drewnianych jednostronnych	m	21,40
x	M 21.00.00		FUNDAMENTY	x	x
x	M 21.15.01		Wzmocnienie podłoża fundamentów bezpośrednich poprzez wymianę gruntu	x	x
25	M 21.15.01	11	Wzmocnienie podłoża fundamentów bezpośrednich poprzez wymianę gruntu na nośny - wykonanie materaca z kruszywa łamanego otoczonego geokompozytem, z zabezpieczeniem wykopu w wodzie i pompowaniem wody	m³	72,52
x	M 29.00.00		ROBOTY REGULACYJNE	x	x
x	M 29.30.01		Umocnienie konstrukcjami kamiennymi skarp i dna rzeki, kanałów i rowów	x	x
26	M 29.30.01	01	Wykonanie kaszyc drewnianych na wlocie i wylocie z przepustów wypełnionych narzutem kamiennym, średnia grubość narzutu 40 cm	m³	96,40