

PRZEDMIAR ROBÓT				
Remont drogi gminnej nr 351341W w miejscowości Janiszew, odcinek 739 mb				
Inwestor:		Gmina Zakrzew		
Lp.		Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
	D.01.00.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D.01.01.01.00	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
2	D.01.01.01.00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych	km	0,74
	D.01.02.00.00	Roboty rozbiórkowe		
3	D-041.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego średnia grubość 6 cm	m2	4064,5
4	D-01.02.04.11	Rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego gr.15 cm	m2	4064,5
5		Rozebranie warstwy z kruszywa gr. 5 cm	m2	4064,5
6	D.01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu, gr 15 cm	m3	120,00
	D.02.00.00.00	2. ROBOTY ZIEMNE		
7	D.02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznych gruntach kat. I-V z transportem urobku na odl. 1 km,	m3	1056,77
		3. PODBUDOWA		
8	D.04.01.01.13.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenia istniejącego podłoża	m2	4064,50
9	D.04.10.01.11.01	Podbudowa z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej , gr 20 cm	m2	3916,70
10	D.04.04.01.21	Doziarnienie mieszanki mineralno - cementowo -cemulsyjnej z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 mm, gr 5 cm	m2	3916,70
11	D.04.05.01.63	Warstwa gruntu z mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0 gr. 20 cm, jezdni,	m2	4064,50
12	D.04.05.01.63	Warstwa gruntu z mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0 gr. 15 cm, zjazdu,	m2	303,00
13	D.04.03.01.12.02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych	m2	3916,70
14	D.04.03.01.12.02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych	m ²	3768,90
		4. NAWIERZCHNIE		
15	D.05.03.05.11.04	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 5 cm, asfalt 50/70 - jezdni, parking	m2	3768,90
16	D.05.03.05.21.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S o grubości 3 cm z asfaltem 50/70 - jezdni	m2	3695,00
17	D.04.04.02.51.03	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm - pobocza,	m ²	410,00
18	D.04.04.02..24	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm - zjazdu	m2	303,00
		7. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE		
19	D.06.03.02.11.02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp i dna rowu	m	820,00
20		Przebrukowanie nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych	m2	87,00
21	D.03.06.01.30	Regulacja wysokościowa zasów wodociągowych wraz z wymianą kołnierza na nowy	szt.	14,00
22	D.03.06.01.41.01	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej	szt.	6,00
23	D.03.06.01.30	Regulacja wysokościowa studzienki teletechnicznej	szt.	1,00
		8. OZNAKOWANIE PIONOWE		
24	D.07.02.01.41	Słupki do znaków drogowych fi 50 mm	szt.	1,00
25	D.07.02.01.44	Tarcze znaków drogowych	szt.	1,00