

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Instalacje wod-kan w budynku OSP w Cetuli gm. Wiązownica
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 271/9 położona w Cetuli
INWESTOR : Gmina Wiązownica
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 17, 37-522 Wiązownica
WYKONAWCA ROBÓT :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Enter **PROJEKT**

KAZIMIERZ KORNAFEL
37-204 Trynca. Gorzyce 237
NIP 794-109-45-11 REGON 650226491
WYKONAWCA :

KAZIMIERZ KORNAFEL
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności
architektonicznej i konstrukcyjno-
budowlanej Nr UA.4.VII/8326/16/07

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		INSTALACJA KANALIZACJI - ST01-1			
1.1		Roboty budowlane i ziemne			
1	KNR 4-01 d.1.1 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 40cm-ściany fundamentów 2	szt szt	 2.000	 2.000
2	KNR 4-01 d.1.1 0208-02	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
3	KNR 4-01 d.1.1 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach 4	szt szt	 4.000	 4.000
4	KNR 4-01 d.1.1 0333-02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej 1	szt szt	 1.000	 1.000
5	KNR 4-01 d.1.1 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły 1	szt szt	 1.000	 1.000
6	KNR 4-01 d.1.1 0339-03	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6	m m	 6.000	 6.000
7	KNR 4-01 d.1.1 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6	m m	 6.000	 6.000
8	KNR 4-01 d.1.1 0336-01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5	m m	 5.000	 5.000
9	KNR 4-01 d.1.1 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł 121	m m	 121.000	 121.000
10	KNR 4-01 d.1.1 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł "na pełno" 5	m m	 5.000	 5.000
11	KNR 4-01 d.1.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
12	KNR 4-01 d.1.1 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m 17	m ³ m ³	 17.000	 17.000
13	KNR 4-01 d.1.1 0106-03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypianie wykopów ziemią z ukopów 16.5	m ³ m ³	 16.500	 16.500
14	KNR 4-01 d.1.1 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
1.2		Roboty montażowe			
15	KNR-W 2-19 d.1.2 0306-12	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 250 mm 0.7	m m	 0.700	 0.700
16	KNNR 4 d.1.2 0203-04	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 2	m m	 2.000	 2.000
17	KNNR 4 d.1.2 0203-03	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 22	m m	 22.000	 22.000
18	KNNR 4 d.1.2 0203-01	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 18	m m	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 4 d.1.2 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
20	KNNR 4 d.1.2 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNNR 4 d.1.2 0213-05	Rura wywiewna z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNNR 4 d.1.2 0222-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym	szt		
		2	szt	2.000	