





### PRZEKRÓJ NORMALNY A-A Skala 1:50



PRZEKRÓJ NORMALNY B-B Skala 1:50




SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE Skala 1:20



LEGENDA:

- |     |   |
|-----|---|
| 1.  | Warstwa ściernąca z kostki betonowej typu becton kolor szary gr. 8cm                    |
| 2.  | Podsyпка cementowa – piskwa 1:4 gr. 3   |
| 3.  | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.25cm |
| 4.  | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej hydraulicznie cementem C5/6 gr. 15cm         |
| 5.  | Grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony do ls min. 0,98                                  |
| 6.  | Opornik betonowy 12x25cm  |
| 7.  | Podsyпка cementowa – piskwa 1:4 gr. 5   |
| 8.  | Ława betonowa z betonu C12/15   |
| 9.  | Warstwa kruszywa łamanego słab. mechanicznie 0/31,5 mm gr.15cm                          |
| 10. | Krawężnik betonowy 15x30cm  |
| 11. | Płyta ścieląca korytkowa 25x33x8cm  |
| 12. | Humnus z obsianiem tową gr. 10cm  |
| 13. | listniejąca konstrukcja nawierzchni   |

|   |  |                               |   |
|---|--|-------------------------------|---|
|  <div> <b>STUDIO PROJEKTOWE PE-DRO</b><br/>         Piotr Mańczak<br/>         64-500 Szamotuły, ul. Łazurkowa 10       </div> |  |                               |   |
| <b>OBIĘKI:</b><br>PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ UL. OGRODOWEJ W M. OSTRORÓG  |  |                               |   |
| <b>INWESTOR:</b> GMINA OSTRORÓG<br>UL. WRONIECKA 14<br>64-560 OSTRORÓG  |  |                               |   |
| <b>STADIUM:</b> PROJEKT BUDOWLANY   |  | <b>BRANŻA:</b> DROGOWA        |   |
| <b>TEMAT RYSUNKU:</b><br>PRZEBUDOWA NORMALNE<br>SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE   |  | <b>SKALA:</b><br>1:20<br>1:50 | <b>DATA:</b><br>04.2022<br><div>NR RYS:</div> <div>03</div> |
| <b>PROJEKTOWAŁ</b>  |  | <b>PODPIS</b>                 |   |
| <b>PROJEKTANT:</b> mgr inż. Piotr Mańczak<br>WKP/0078/P000/14   |  |                               |   |