


INSTALACJA ODGROMOWA

O Z N A C Z E N I A :

- Z - Zacisk krzyżowy stalowy ocynkowany drut–drut o śr. 8mm
- B - Zacisk krzyżowy stalowy ocynkowany bednarka–drut o śr. 8mm
-  ZK - Zacisk kontrolny instalacji odgromowej w obudowie izolacyjnej (dwustrubowy)

— — — — — Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm2

— — — — — uziom otokowy , projektowany w odległości min. 1,0m od ław fundamentowych, na głębokości min. 0,7m, przewody odprowadzające do zacisków kontrolnych.





- — — — — Wejścia do budynku
- — — — — Zwód poziomy, stalowy ocynkowany  $\varnothing$  8 mm na wspornikach naciągowych
- — — — — Przewód odprowadzający (pod lynkiem w rurkach PCV) osr. 8mm Fe/Zn
- — — — — Iglica odgromowa, stalowa, ocynkowana o śr. min. 18mm na podstawie mocowanej do konstrukcji kominia lub poszycia dachowego, wys. min. 2,0m.

Obiekt kwalifikuje się do III klasy ochrony odgromowej wg PN-EN 62305

UWAGA:

Instalację odgromową na obiekcie wykonać zgodnie z PN-EN 62305 w III klasie LPS  
W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganych w PN-EN 62305 odstępów izolacyjnych stosować przewody odprowadzające w izolacji wysokarnościowej.  
Instalację odgromową odwrócić do stanu pierwotnego i podłączyć zaciskami projektowane iglice odgromowe oraz zwody poziome. Należy zastosować iglice o wysokości min. 2m.



 <div>www.neon.net.pl neon@neon.net.pl</div>		Częstochowa, ul. Bór 180 42-202 Częstochowa tel./fax: +48 +34 3245161			
Investor:	Gmina - Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście				
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY				
Temat:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu Zadanie 5: Budynek Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej przy ul. Piastowskiej 54 w Świnoujściu.				
Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAW-VII/232/156/04 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna	VI 2016	Nr rysunku IE-1
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drellich	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	VI 2016	
Opracował:	inż. Kamil Kaczmarek		specjalność elektryczna	VI 2016	
Rzut dachu - instalacja odgromowa i uzimniająca					Skala 1:100