




PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ C-C



LEGENDA:

1	w-wa ściernalna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4 cm
2	kationowa emulsja asfaltowa w ilości 0,5 kg/m2
3	w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 50/70, śr. gr. 3 cm
4	istniejąca nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudową
5	podbudowa z kruszywa łamanego 0/63, gr. 20 cm
6	w-wa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm
7	pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 10 cm
8	ściek z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm
9	podsyпка cem. piask. 1:4, gr. 3 cm
10	ława betonowa z oporem klasy C 12/15 MPa
11	krawężnik najazdowy betonowy o wym. 15x22x100 cm

Jednostka projektowa:		<div><div><div><div>9P</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR MOSIEK</div></div></div><div><div>Pracownia Projektowa Piotr Mosiek</div><div>Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34</div><div>63-460 Nowe Skalmierzyce</div><div>mosiek.piotr@gmail.com</div></div></div>	
Zamawiający:		<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>Gmina i Miasto Raszków</div><div>ul. Rynek 32</div><div>63-440 Raszków</div></div></div>	
Stadium:		Projekt budowlany	
Nazwa zadania:		Przebudowa drogi gminnej nr 782603P w m. Janków Zaleśny	
Branża:		Drogowa	
Nazwa opracowania:		Przekroje normalne	
		Skala: 1:50	
		Zespół projektowy:	
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Piotr Mosiek	do proj. bez ograniczeń w spec. inż. drogowej WK/P/0290/POOD/21	
Data:	Umowa:	Nr rys:	
maj 2022 r.	nr 272.1.2022.2 z dnia 10.03.2022r.	4.0	