

RODZAJ
OPRACOWANIA :

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA ZADANIA:

**PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA
TERENIE WSI NAWSIE W GMINIE
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE**

OBIEKTY:

**DROGI GMINNE I WEWNĘTRZNE
WŁ. GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE**

**M. NAWSIE
GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
POWIAT ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI
WOJ. PODKARPACKIE**

BRANŻA:

DROGOWA

CZĘŚĆ:

1.2. PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR:

**GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 200
39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE**



AUTORZY OPRACOWANIA:

Lp.	Funkcja/ Branża	Imię i Nazwisko Nr uprawnień	Data	Podpis
1.	Opracował Drogowa	mgr inż. Roman Charchut PDK/0061/PWOD/18	12.2022 r.	

grudzień 2022 r.

PRZEDMIAR ROBÓT				
3. Nawsie k. Gac odcinek długości 150 mb na działce ewid. nr 4430				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m ²	150,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
2	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m ³	105,00
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
3	04.04.04.05	Uzupełnienie profilowania i zagęszczenie sposobem mechanicznym istn. nawierzchni tłuczniowej warstwą kruszywa łamanego 0/32mm na całej szerokości drogi średnia gr. w-wy 8 cm	m ²	480,00
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
4	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m ²	18,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
5	05.03.05.27	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm	m ²	472,50
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
6	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	75,00
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
7	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 6 cm	m ²	150,00

PRZEDMIAR ROBÓT

4. Nawsie do Drozd odcinek długości 85 mb na działce ewid. nr 4439/1, 4428/1, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m ²	85,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5 cm	m ²	16,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
3	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m ³	59,50
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
4	04.01.01.13	Wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m ²	85,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
5	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m ²	85,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
6	04.04.04.05	Uzupełnienie profilowania i zagęszczenie sposobem mechanicznym istn. nawierzchni tłuczniowej oraz ułożenie warstw kruszywa łamanego 0/32mm na całej szerokości drogi średnia gr. w-wy 15cm	m ²	272,00
7	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m ²	85,00
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
8	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m ²	10,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
9	05.03.05.27	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm	m ²	267,75
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
10	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	42,50
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
11	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 6 cm	m ²	85,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
5. Nawsie k. Brzoza odcinek długości 90 mb na działce ewid. nr 4421, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m ²	90,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5cm	m ²	16,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
3	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m ³	63,00
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
4	04.01.01.13	Wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m ²	90,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
5	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m ²	90,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
6	04.04.04.05	Uzupełnienie profilowania i zagęszczenie sposobem mechanicznym istn. nawierzchni tłuczniowej oraz ułożenie warstw kruszywa łamanego 0/32mm na całej szerokości drogi średnia gr. w-wy 15cm	m ²	288,00
7	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m ²	90,00
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
8	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m ²	18,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
9	05.03.05.27	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm	m ²	283,50
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
10	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	45,00
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
11	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 6 cm	m ²	90,00

PRZEDMIAR ROBÓT

2. Nawsie k. Bykowski odcinek długości 90 mb na działce ewid. nr 4398, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m ²	90,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako uzupełnienie poboczy. Uylitzacja nadmiaru materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy	m ²	198,00
3	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5cm	m ²	16,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m ³	63,00
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
5	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m ²	288,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
6	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m ²	288,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
7	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m ²	288,00
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
8	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m ²	18,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
9	05.03.05.27	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm	m ²	283,50
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
10	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	45,00
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
11	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym (materiał z rozbiórki istn nawierzchni) śr. gr. w-wy 6 cm	m ²	90,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
7. Nawsie k. Kiebały odcinek długości 240 na działce ewid. nr 4388/1, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m ²	240,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako uzupełnienie poboczy. Uylitzacja nadmiaru materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy	m ²	264,00
3	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5cm	m ²	16,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m ³	168,00
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
5	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m ²	504,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
6	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m ²	504,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
7	04.04.04.05	Uzupełnienie profilowania i zagęszczenie sposobem mechanicznym istn. nawierzchni tłuczniowej oraz ułożenie warstw kruszywa łamanego 0/32mm na całej szerokości średnia gr. w-wy 15cm	m ²	768,00
8	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m ²	504,00
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
9	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m ²	36,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
10	05.03.05.27	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm	m ²	756,00
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
11	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	120,00
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
12	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym (materiał z rozbiórki istn nawierzchni) śr. gr. w-wy 6 cm	m ²	240,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
8. Nawsie k. Tabasz odcinek długości 55 mb na działce ewid. nr 4388/2				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m ²	55,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5cm	m ²	16,00
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
3	04.01.01.13	Wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m ²	55,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
4	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m ²	55,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
5	04.04.04.05	Uzupełnienie profilowania i zagęszczenie sposobem mechanicznym istn. nawierzchni tłuczniowej oraz ułożenie warstw kruszywa łamanego 0/32mm na całej szerokości drogi średnia gr. w-wy 15cm	m ²	176,00
6	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m ²	55,00
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
7	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m ²	10,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
8	05.03.05.27	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm	m ²	173,25
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
9	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	27,50
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
10	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 6 cm	m ²	33,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
9. Nawsie k. Zych odcinek długości 116 mb na działce ewid. nr 4332/1, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m ²	116,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5cm	m ²	16,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
3	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m ³	81,20
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
4	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m ²	116,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
5	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m ²	116,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
6	04.04.04.05	Uzupełnienie profilowania i zagęszczenie sposobem mechanicznym istn. nawierzchni tłuczniowej oraz ułożenie warstw kruszywa łamanego 0/32mm na całej szerokości średnia gr. w-wy 15cm	m ²	371,20
7	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m ²	116,00
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
8	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m ²	36,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
9	05.03.05.27	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm	m ²	365,40
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
10	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	58,00
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
11	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym (materiał z rozbiórki istn nawierzchni) śr. gr. w-wy 6 cm	m ²	116,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
10. Nawsie k. Kut odcinek długości 150 mb na działce ewid. nr 4249, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m ²	150,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.40	Rozebranie drobnowymiarowych elementów betonowych -płyty ażurowe	m ²	40,00
3	01.02.04.45	Rozebranie elementów odwodnienia - korytka betonowe typu mulda	m	10,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych oraz skarp	m ³	120,00
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
5	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta do 20 cm	m ²	150,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
6	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m ²	150,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
7	04.04.04.05	Uzupełnienie profilowania i zagęszczenie sposobem mechanicznym istn. nawierzchni tłuczniowej oraz ułożenie warstw kruszywa łamanego 0/32mm na całej szerokości drogi średnia gr. w-wy 15cm	m ²	555,00
8	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m ²	150,00
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
9	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m ²	20,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
10	05.03.05.27	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm	m ²	472,50
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
11	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	75,00
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
12	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 6 cm	m ²	150,00

PRZEDMIAR ROBÓT

11. Nawsie k. Sitnik odcinek długości 74 m na działce ewid. nr 4188 wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R oraz Nawsie k. Książek odcinek długości 115 mb na działce ewid. nr 4172

Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m ²	189,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5cm	m ²	18,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
3	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych oraz skarp	m ³	151,20
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
4	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta do 20 cm	m ²	189,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
5	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m ²	189,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
6	04.04.04.05	Uzupełnienie profilowania i zagęszczenie sposobem mechanicznym istn. nawierzchni tłuczniowej oraz ułożenie warstw kruszywa łamanego 0/32mm na całej szerokości drogi średnia gr. w-wy 15cm	m ²	699,30
7	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m ²	189,00
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
8	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m ²	20,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
9	05.03.05.27	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm	m ²	595,35
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
10	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	94,50
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
11	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 6 cm	m ²	189,00

PRZEDMIAR ROBÓT

12. Nawsie na Kowala odcinek długości 400 mb na działce ewid. nr 2411 i 2421/2, 2395

Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m ²	400,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.40	Rozebranie drobnowymiarowych elementów betonowych - betonowe podkłady kolejowe, załadunek i transport w miejsce uzgodnione z Inwestorem na odległość do 5 km	m ²	48,00
3	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5cm	m ²	125,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych oraz skarp	m ³	560,00
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
5	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta do 20 cm	m ²	600,00
6	04.01.01.25	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta do 50 cm	m ²	160,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
7	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m ²	760,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
8	04.04.04.05	Uzupełnienie profilowania i zagęszczenie sposobem mechanicznym istn. nawierzchni tłuczniowej oraz ułożenie warstw kruszywa łamanego 0/32mm na całej szerokości drogi średnia gr. w-wy 15cm	m ²	1 480,00
9	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m ²	760,00
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
10	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m ²	38,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
11	05.03.05.27	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm	m ²	1 260,00
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
12	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	200,00
13	06.01.01.45	Umocnienie skarp betonowymi prefabrykatami ażurowymi typu krata 60x40x8 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm	m ²	60,00
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		

14	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym (materiał z rozbiórki istn nawierzchni) śr. gr. w-wy 6 cm	m ²	400,00
	SST 08.00.00 CPV 45233000-9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	08.05.01	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych		
15	08.05.01.11	Wykonanie ścieków muldowych lub trójkątnych 40x50x12cm (lub zbliżone) na ławie betonowej z oporem	m	180,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
13. Nawsie Ścieżki k.Balicki odcinek długości ok 220 mb na działce ewid. nr 3894				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m ²	220,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako uzupełnienie poboczy. Uylitzacja nadmiaru materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy	m ²	250,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
3	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m ³	154,00
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
4	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m ²	440,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
5	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m ²	440,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
6	04.04.04.05	Uzupełnienie profilowania i zagęszczenie sposobem mechanicznym istn. nawierzchni tłuczniowej oraz ułożenie warstw kruszywa łamanego 0/32mm na całej szerokości średnia gr. w-wy 15cm	m ²	704,00
7	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m ²	440,00
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
8	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m ²	54,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
9	05.03.05.27	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm	m ²	693,00
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
10	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	110,00
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
11	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym (materiał z rozbiórki istn nawierzchni) śr. gr. w-wy 6 cm	m ²	220,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
14. Nawsie Folwark na Śledzionę odcinek długości 147 mb na działce ewid. nr 3190				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m ²	147,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako uzupełnienie poboczy. Utylizacja nadmiaru materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy	m ²	323,40
3	01.02.04.40	Rozebranie drobnowymiarowych elementów betonowych - płyty ażurowe 60 x 40 x 8 cm	m ²	48,00
4	01.02.04.65	Rozebranie nawierzchni z betonowych płyt drogowych, załadunek i transport płyt w miejsce uzgodnione z Inwestorem na odległość do 10 km	m ²	100,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
5	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m ³	102,90
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
6	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m ²	470,40
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
7	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m ²	470,40
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
8	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m ²	470,40
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
9	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m ²	20,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
10	05.03.05.27	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm	m ²	463,05
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
11	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	73,50
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
12	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym (materiał z rozbiórki istn nawierzchni) śr. gr. w-wy 6 cm	m ²	147,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
15. Nawsie k. Majchrowicz odcinek długości 154 m na działce ewid. nr 1161				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m ²	231,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
2	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m ³	107,80
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
3	04.01.01.13	Wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m ²	231,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
4	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m ²	231,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
5	04.04.04.05	Uzupełnienie profilowania i zagęszczenie sposobem mechanicznym istn. nawierzchni tłuczniowej oraz ułożenie warstw kruszywa łamanego 0/32mm na całej szerokości drogi średnia gr. w-wy 15cm	m ²	569,80
6	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m ²	231,00
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
7	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m ²	10,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
8	05.03.05.27	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm	m ²	565,95
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
9	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	115,50
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
10	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 6 cm	m ²	154,00

PRZEDMIAR ROBÓT

16. Nawsie na Skocznię odcinek długości 700 mb na działce ewid. nr 1134/3

Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną do późniejszego wykorzystania	m ²	1 500,00
x	01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów		
2		Usunięcie zakrzaczeń karczowanie roślinności niskiej w tym drobnych samosiejek drze o obwodzie pnia do 20 cm w obrębie działki drogowej wraz z utylizacją materiału z wycinki	m ²	250,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
3	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako dozłazarnie warstw ulepszanego podłoża oraz uzupełnienie poboczy	m ²	2 320,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m ³	980,00
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
5	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 30cm	m ²	1 150,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
6	04.04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z pospolki lub mieszanki piaskowo - żwirowej, gr. w-wy 20cm w miejscu wykonanego koryta pod poszerzenie jezdni	m ²	1 150,00
7	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m ²	2 660,00
x	04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem		
8	04.05.01.33	Wykonanie ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem (na miejscu) z doziarnikiem kruszywem z rozbiórki istn. nawierzchni i podbudowy, gr. w-wy 20 cm	m ²	3 390,00
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
9	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m ²	310,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
10	05.03.05.27	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm	m ²	2 500,00
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
11	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	1 400,00
12	06.01.01.45	Umocnienie skarp betonowymi prefabrykatami ażurowymi typu krata 60x40x8 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm	m ²	1 280,00
13	06.01.01.61	Wykonanie umocnienia dna rowów elementami prefabrykowanymi typu mulda o szer. min 40 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cm	m	800,00
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
14	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym (materiał z rozbiórki istn. nawierzchni) śr. gr. w-wy 6 cm	m ²	700,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
17. Nawsie Zabirów na Podleśną odcinek długości 120 mb na działce ewid. nr 2610/2, 2607				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m ²	120,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako uzupełnienie poboczy. Uylitzacja nadmiaru materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy	m ²	264,00
3	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5cm	m ²	5,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m ³	84,00
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
5	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m ²	384,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
6	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m ²	384,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
7	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m ²	384,00
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
8	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m ²	20,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
9	05.03.05.27	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm	m ²	378,00
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
10	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	60,00
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
11	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym (materiał z rozbiórki istn nawierzchni) śr. gr. w-wy 6 cm	m ²	120,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
18. Nawsie do Sypień odcinek długości 64 mb na działce ewid. nr 2098/3, 2097/1, 2100				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m ²	64,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako uzupełnienie poboczy. Uylitzacja nadmiaru materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy	m ²	140,80
3	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5cm	m ²	5,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m ³	44,80
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
5	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m ²	204,80
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
6	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m ²	204,80
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
7	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m ²	204,80
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
8	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m ²	12,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
9	05.03.05.27	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm	m ²	201,60
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
10	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	32,00
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
11	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym (materiał z rozbiórki istn nawierzchni) śr. gr. w-wy 6 cm	m ²	64,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
19. Nawsie Wleżniówka odcinek długości ok. 167 mb na działce ewid. nr 3495, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m ²	167,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako uzupełnienie poboczy. Utylizacja nadmiaru materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy	m ²	367,40
3	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5cm	m ²	12,00
4	01.02.04.40	Rozebranie drobnowymiarowych elementów betonowych - płyty ażurowe 60 x 40 x 8 cm	m ²	48,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
5	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m ³	116,90
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
6	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m ²	534,40
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
7	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m ²	534,40
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
8	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m ²	534,40
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
9	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m ²	22,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
10	05.03.05.27	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm	m ²	526,05
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
11	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	83,50
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
12	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym (materiał z rozbiórki istn nawierzchni) śr. gr. w-wy 6 cm	m ²	167,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
20. Nawsie Kamieniec k. Pas odcinek długości ok. 55 mb na działce ewid. nr 2720				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ (ROBOTY DROGOWE)				
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny		
1	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m ²	55,00
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako uzupełnienie poboczy. Uylitzacja nadmiaru materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy	m ²	126,50
3	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5cm	m ²	13,00
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych	m ³	27,50
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
5	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m ²	176,00
x	04.02.01	Warstwy odsączające i separacyjne		
6	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm	m ²	176,00
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
7	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm	m ²	176,00
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
8	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy do 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m ²	12,00
x	05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
9	05.03.05.27	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm	m ²	173,25
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg		
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
10	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	27,50
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
11	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym (materiał z rozbiórki istn nawierzchni) śr. gr. w-wy 6 cm	m ²	55,00