

## **Kosztorys ofertowy**

# **REMONT KLUBU SENIORA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W PĘPOWIE - INSTALACJA ELEKTRYCZNA**

Data: 2021-07-20

Budowa: ROBOTY ELEKTROINSTALACYJNE

Obiekt: 63-830 Pępowo ul. Nadstawek 1a, działką nr.ew.gruntu: 178/26

Zamawiający: Gmina Pępowo. 63-830 Pępowo ul. Nadstawek 6.

## Kosztorys ofertowy

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa<br>podstawy nakładów   | Jedn.          | Krot. | Ilość | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|--|----------------|-------|-------|---------------------|---------------|
| 1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA   |                |       |       |                     |               |
| 1 KNR 403/303/4<br>Wymiana tablic rozdzielczych z kpl wyposażenia  | szt            |       | 2     |                     |               |
| 2 KNR 403/306/2<br>Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A,<br>podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym   | szt            |       | 17    |                     |               |
| 3 KNR 403/307/6<br>Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego<br>lub krzyżowego, łącznik p.t. w puszcze         | szt            |       | 16    |                     |               |
| 4 KNR 403/308/6<br>Wymiana przełącznika świecznikowego, szeregowego, schodowego<br>lub krzyżowego 10·A, na podłożu ceglanym      | szt            |       | 2     |                     |               |
| 5 KNR 403/1134/1<br>Demontaż opraw oświetleniowych sufitowych  | szt            |       | 25    |                     |               |
| 6 KNR 403/1133/1<br>Demontaż opraw oświetleniowych typu kinkiet  | szt            |       | 12    |                     |               |
| 7 KNNR 5/1207/1<br>Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do<br>47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle | m              |       | 40,00 |                     |               |
| 8 KNNR 5/203/1<br>Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury,<br>przekrój do 7,5·mm <sup>2</sup>              | m              |       | 40,00 |                     |               |
| 9 KNNR 5/101/5 (1)<br>Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne<br>niż betonowe, Fi·16                     | m              |       | 40,00 |                     |               |
| 10 KNNR 5/1208/2<br>Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm  | m              |       | 40,00 |                     |               |
| 11 KNRW 403/606/5<br>Panel oświetleniowy sufitowy LED-50 Vat - plafon fi 40 cm biały   | kpl            |       | 20,00 |                     |               |
| 12 KNNR 5/1208/5<br>Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy<br>cementowo-wapiennej                                       | m <sup>3</sup> |       | 0,400 |                     |               |
| 13 KNNR 5/1203/1<br>Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy<br>do 2,5·mm <sup>2</sup>                    | szt            |       | 160   |                     |               |
| 14 KNNR 5/1301/1<br>Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy   | kpl            |       | 1     |                     |               |
| Podsumowanie elementu  |                |       |       |                     | Razem         |
| Ogółem INSTALACJA ELEKTRYCZNA  |                |       |       |                     |               |
| Podsumowanie kosztorysu  |                |       |       |                     | Razem         |
| Razem  |                |       |       |                     |               |
| Wartość kosztorysu netto:  |                |       |       |                     |               |

Tabela elementów scalonych

| Nazwa elementu                    | Wartość z<br>narzutami | %<br>wartości<br>i<br>kosztorysu |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA (2 - 14) |                        |                                  |
| Suma elementów kosztorysu         |                        |                                  |
| Wartość kosztorysu:               |                        |                                  |