

Przedmiar robót

Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zarzeczcu

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty ogólnobudowlane**

Lokalizacja: **32-340 Zarzedze dz. nr ew. gr. 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129**

Nazwa i kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

37450000-7 Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub na kortach

Inwestor: **Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1; 32-340 Wolbrom**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Wydział Techniczno-Inwestycyjny UMiG Wolbrom**

Data opracowania:

2022-09-19

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|-------------------|--|-----|----------|
| | Kosztorys | Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zarzeczu | | |
| 1 | Element | Wymiana nawierzchni z trawy na nawierzchnię z trawy syntetycznej wraz w wklejeniem linii boiska do piłki nożnej. | | |
| 1.1 | KNR 201/126/1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15`cm | m2 | 1 860,00 |
| 1.2 | KNR 201/205/3 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1`km, koparka 0,25`m3, grunt kategorii I-II | m3 | 465,00 |
| 1.3 | KNR 228/703/6 (1) | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, Dn`100`mm | m | 200,00 |
| 1.4 | KNNR 6/113/3 | Podbudowy z kruszyw łamanych 31,5-63, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25`cm | m2 | 1 860,00 |
| 1.5 | KNNR 6/113/6 | Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 15`cm | m2 | 1 860,00 |
| 1.6 | KNR 231/114/3 | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5`cm | m2 | 1 860,00 |
| 1.7 | KNR 231/401/1 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20`cm, grunt kategorii I-II | m | 184,00 |
| 1.8 | KNR 231/402/3 | Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła | m3 | 3,68 |
| 1.9 | KNR 231/407/5 | Obrzeża betonowe, 30x8`cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 184,00 |
| 1.10 | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż nowej trawy syntetycznej | m2 | 1 860,00 |
| 1.11 | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż 2 sztuk bramek do piłki nożnej o wymiarach 5m * 2m | kpl | 1,00 |