Węzeł	Odległość [m]	Rzędna terenu [m n.p.m.]	Rzędna dna rury [m n.p.m.]	Zagłębienie [m]
S251	0,00	184,60	183,06	1,54
	4,00		183,08	
S254	62,00	184,80	183,36	1,44
	65,00		183,38	
S255	115,00	185,50	183,62	1,88
	118,00		183,64	
	173,00		183,90	
S256	177,00	186,00	183,92	2,08
S286	232,00	187,70	184,18	3,52
S257	244,00	187,80	184,25	3,55
	247,50		184,27	
	319,00		184,57	
S258	320,00	189,90	184,57	5,33
S262	333,00	187,50	184,69	2,81
	335,00		184,70	
S263	389,00	188,10	184,92	3,18
S264	445,00	188,70	185,15	3,55
S265	471,00	189,00	185,37	3,63
S266	523,00	188,50	185,59	2,91
S267	556,00	188,60	185,80	2,80
	581,00		185,93	
S268	598,00	189,00	186,01	2,99
S269	644,00	189,00	186,24	2,76

Odcinek	Materiał,Średnica	Spadek [%]	Długość [m]
S251–S254	PVC200	0,52	62,00
S254–S255	PVC200	0,51	53,00
S255–S256	PVC200	0,50	62,00
S256–S286	PVC200	0,49	55,00
S286–S257	PVC200	0,50	12,00
S257–S258	PVC200	0,50	66,00
S258–S262	PVC200	0,52	23,00
S262–S263	PVC200	0,50	46,00
S263–S264	PVC200	0,50	46,00
S264–S265	PVC200	0,48	46,00
S265–S266	PVC200	0,52	42,00
S266–S267	PVC200	0,49	43,00
S267–S268	PE200	0,50	42,00
S268–S269	PVC200	0,50	46,00

Obiekt:
Projekt rozbudowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej w Wiązownicy

Ilnwestor:
Gmina Wiazownica, ul. Warszawska 15, 37–522 Wiązownica

Nazwa rysunku:
Profil podłużny kanalizacji sanitarnej

Projektant:	Nr upraw.	Podpis	Data	Skala
mgr inż. Kazimiera Bukowska	28/Tbg/88 PDK/0003/PWOS/07		2019	1:100/500
Sprawdzający:	Nr upraw.	Podpis	Data	Nr rys.
mgr inż. Andrzej Bukowski	PDK/0002/POOS/08		2019	22