

Zamawiający:

Gmina Niebylec

38-114 Niebylec 170

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont nawierzchni mineralno - bitumicznych na terenie Gminy Niebylec
Kalkulacja zbiorcza

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X
1	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.średnio 5 cm bez wywozu	m2	299,00
II	D.04.00.00	PODBUDOWY	X	X
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1092,50
3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	1336,75
4	D.04.08.01	Wyrównanie nawierzchni z AC 0/16 mm	Mg	258,20
5	D.04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	m3	3,20
III	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	X	X
6	D.05.03.05	Nawierzchnia ścieralna z AC 0/11mm o gr. 4 cm	m2	3253,25
7	D.05.03.05	Nawierzchnia ścieralna z AC 0/11mm o gr. 5 cm	m2	930,50
8	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	m2	10,00
IV	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X
9	D.06.03.01	Ścięcie poboczy mechanicznie gr. do 10 cm	m2	915,00
10	D.06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm	m2	265,00

Zamawiający:

Gmina Niebylec

38-114 Niebylec 170

PRZEDMIAR ROBÓT
Baryczka - droga na działce ewid. nr 612

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X
1	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.średnio 5 cm bez wywozu	m2	
II	D.04.00.00	PODBUDOWY	X	X
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	
3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	
4	D.04.08.01	Wyrównanie nawierzchni z AC 0/16 mm (145m x 2,85m x 0,075Mg/m2)	Mg	31,00
5	D.04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	m3	
III	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	X	X
6	D.05.03.05	Nawierzchnia ściernalna z AC 0/11mm o gr. 4 cm (145m x 2,85m)	m2	413,25
7	D.05.03.05	Nawierzchnia ściernalna z AC 0/11mm o gr. 5 cm	m2	
8	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	m2	
IV	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X
9	D.06.03.01	Ścięcie poboczy mechanicznie gr. do 10 cm (145m x 0,5m x 2)	m2	145,00
10	D.06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm	m2	

Zamawiający:

Gmina Niebylec

38-114 Niebylec 170

PRZEDMIAR ROBÓT
Połomia - droga na działce ewid. nr 620/3

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X
1	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.średnio 5 cm bez wywozu	m2	
II	D.04.00.00	PODBUDOWY	X	X
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (150m x 2,7m)	m2	405,00
3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm (150m x 2,6m)	m2	390,00
4	D.04.08.01	Wyrównanie nawierzchni z AC 0/16 mm	Mg	
5	D.04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	m3	
III	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	X	X
6	D.05.03.05	Nawierzchnia ścieralna z AC 0/11mm o gr. 4 cm	m2	
7	D.05.03.05	Nawierzchnia ścieralna z AC 0/11mm o gr. 5 cm (150m x 2,5m)	m2	375,00
8	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	m2	
IV	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X
9	D.06.03.01	Ścięcie poboczy mechanicznie gr. do 10 cm	m2	
10	D.06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie gr. 10 cm (150m x 0,5m x 2)	m2	150,00

Zamawiający:

Gmina Niebylec

38-114 Niebylec 170

PRZEDMIAR ROBÓT
Połomia - droga na działce ewid. nr 707

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X
1	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.średnio 5 cm bez wywozu (115m x 2,6m)	m2	299,00
II	D.04.00.00	PODBUDOWY	X	X
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (115m x 2,9m)	m2	333,50
3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm (115m x 2,7m x krotność 1,5)	m2	465,75
4	D.04.08.01	Wyrównanie nawierzchni z AC 0/16 mm	Mg	
5	D.04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	m3	
III	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	X	X
6	D.05.03.05	Nawierzchnia ściernalna z AC 0/11mm o gr. 4 cm	m2	
7	D.05.03.05	Nawierzchnia ściernalna z AC 0/11mm o gr. 5 cm (115m x 2,6m)	m2	299,00
8	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	m2	
IV	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X
9	D.06.03.01	Ścięcie poboczy mechanicznie gr. do 10 cm	m2	
10	D.06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie gr. 10 cm (115m x 0,5m x 2)	m2	115,00

Zamawiający:

Gmina Niebylec

38-114 Niebylec 170

PRZEDMIAR ROBÓT
Małówka - droga na działce ewid. nr 480

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X
1	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.średnio 5 cm bez wywozu	m2	
II	D.04.00.00	PODBUDOWY	X	X
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	
3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	
4	D.04.08.01	Wyrównanie nawierzchni z AC 0/16 mm (70m x 2,5m x 0,075 Mg/m2)	Mg	13,13
5	D.04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	m3	
III	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	X	X
6	D.05.03.05	Nawierzchnia ścierna z AC 0/11mm o gr. 4 cm (70m x 2,5m)	m2	175,00
7	D.05.03.05	Nawierzchnia ścierna z AC 0/11mm o gr. 5 cm	m2	
8	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	m2	10,00
IV	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X
9	D.06.03.01	Ścięcie poboczy mechanicznie gr. do 10 cm (70m x 0,5m)	m2	35,00
10	D.06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm	m2	

Zamawiający:

Gmina Niebylec

38-114 Niebylec 170

PRZEDMIAR ROBÓT
Lutcza - droga na działkach ewid. nr 1544 i 1569

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X
1	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.średnio 5 cm bez wywozu	m2	
II	D.04.00.00	PODBUDOWY	X	X
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	
3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	
4	D.04.08.01	Wyrównanie nawierzchni z AC 0/16 mm (160m x 2,5m x 0,075Mg/m2)	Mg	30,00
5	D.04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	m3	
III	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	X	X
6	D.05.03.05	Nawierzchnia ściernalna z AC 0/11mm o gr. 4 cm (160m x 2,5m)	m2	400,00
7	D.05.03.05	Nawierzchnia ściernalna z AC 0/11mm o gr. 5 cm	m2	
8	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	m2	
IV	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X
9	D.06.03.01	Ścięcie poboczy mechanicznie gr. do 10 cm (160m x 0,5m x 2)	m2	160,00
10	D.06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm	m2	

Zamawiający:

Gmina Niebylec

38-114 Niebylec 170

PRZEDMIAR ROBÓT
Lutcza - droga na działce ewid. nr 1458/1

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X
1	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.średnio 5 cm bez wywozu	m2	
II	D.04.00.00	PODBUDOWY	X	X
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (55m x 2,8m)	m2	154,00
3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm (55m x 2,8m)	m2	154,00
4	D.04.08.01	Wyrównanie nawierzchni z AC 0/16 mm	Mg	
5	D.04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	m3	
III	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	X	X
6	D.05.03.05	Nawierzchnia ściernalna z AC 0/11mm o gr. 4 cm	m2	
7	D.05.03.05	Nawierzchnia ściernalna z AC 0/11mm o gr. 5 cm (55m x 2,7m)	m2	148,50
8	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	m2	
IV	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X
9	D.06.03.01	Ścięcie poboczy mechanicznie gr. do 10 cm	m2	
10	D.06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm	m2	

Zamawiający:

Gmina Niebylec

38-114 Niebylec 170

PRZEDMIAR ROBÓT
Jawornik - droga na działce ewid. nr 3578

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X
1	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.średnio 5 cm bez wywozu	m2	
II	D.04.00.00	PODBUDOWY	X	X
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	
3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	
4	D.04.08.01	Wyrównanie nawierzchni z AC 0/16 mm (145m x 2,6m x 0,075Mg/m2)	Mg	28,28
5	D.04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	m3	
III	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	X	X
6	D.05.03.05	Nawierzchnia ścierna z AC 0/11mm o gr. 4 cm (145m x 2,6m)	m2	377,00
7	D.05.03.05	Nawierzchnia ścierna z AC 0/11mm o gr. 5 cm	m2	
8	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	m2	
IV	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X
9	D.06.03.01	Ścięcie poboczy mechanicznie gr. do 10 cm (145m x 0,5m x 2)	m2	145,00
10	D.06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm	m2	

Zamawiający:

Gmina Niebylec

38-114 Niebylec 170

PRZEDMIAR ROBÓT
Jawornik - droga na działce ewid. nr 1667

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X
1	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.średnio 5 cm bez wywozu	m2	
II	D.04.00.00	PODBUDOWY	X	X
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	
3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	
4	D.04.08.01	Wyrównanie nawierzchni z AC 0/16 mm (90m x 2,6m x 0,075Mg/m2)	Mg	17,55
5	D.04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	m3	
III	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	X	X
6	D.05.03.05	Nawierzchnia ścierna z AC 0/11mm o gr. 4 cm (90m x 2,6m)	m2	234,00
7	D.05.03.05	Nawierzchnia ścierna z AC 0/11mm o gr. 5 cm	m2	
8	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	m2	
IV	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X
9	D.06.03.01	Ścięcie poboczy mechanicznie gr. do 10 cm (90m x 0,5m x 2)	m2	90,00
10	D.06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm	m2	

Zamawiający:

Gmina Niebylec

38-114 Niebylec 170

PRZEDMIAR ROBÓT
Gwoździanka - plac manewrowy przy domu wiejskim

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X
1	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.średnio 5 cm bez wywozu	m2	
II	D.04.00.00	PODBUDOWY	X	X
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	
3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	
4	D.04.08.01	Wyrównanie nawierzchni z AC 0/16 mm (260m2 x 0,10Mg/m2)	Mg	26,00
5	D.04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	m3	
III	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	X	X
6	D.05.03.05	Nawierzchnia ściernalna z AC 0/11mm o gr. 4 cm	m2	260,00
7	D.05.03.05	Nawierzchnia ściernalna z AC 0/11mm o gr. 5 cm	m2	
8	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	m2	
IV	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X
9	D.06.03.01	Ścięcie poboczy mechanicznie gr. do 10 cm	m2	
10	D.06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm	m2	

Zamawiający:

Gmina Niebylec

38-114 Niebylec 170

PRZEDMIAR ROBÓT
Konieczkowa - droga na działce ewid. nr 1337 (przy szkole)

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X
1	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.średnio 5 cm bez wywozu	m2	
II	D.04.00.00	PODBUDOWY	X	X
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	
3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	
4	D.04.08.01	Wyrównanie nawierzchni z AC 0/16 mm (50m x 2,6m x 0,075 Mg/m2)	Mg	9,75
5	D.04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	m3	
III	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	X	X
6	D.05.03.05	Nawierzchnia ścieralna z AC 0/11mm o gr. 4 cm (50m x 2,6m)	m2	130,00
7	D.05.03.05	Nawierzchnia ścieralna z AC 0/11mm o gr. 5 cm	m2	
8	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	m2	
IV	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X
9	D.06.03.01	Ścięcie poboczy mechanicznie gr. do 10 cm	m2	
10	D.06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie gr. 10 cm	m2	

Zamawiający:

Gmina Niebylec

38-114 Niebylec 170

PRZEDMIAR ROBÓT
Konieczkowa - droga na działce ewid. nr 2123/1

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X
1	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.średnio 5 cm bez wywozu	m2	
II	D.04.00.00	PODBUDOWY	X	X
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	
3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	
4	D.04.08.01	Wyrównanie nawierzchni z AC 0/16 mm (45m x 2,7m x 0,075Mg/m2)	Mg	9,11
5	D.04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	m3	
III	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	X	X
6	D.05.03.05	Nawierzchnia ściernalna z AC 0/11mm o gr. 4 cm (45m x 2,7m)	m2	121,50
7	D.05.03.05	Nawierzchnia ściernalna z AC 0/11mm o gr. 5 cm	m2	
8	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	m2	
IV	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X
9	D.06.03.01	Ścięcie poboczy mechanicznie gr. do 10 cm (45m x 0,5m x 2)	m2	45,00
10	D.06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm	m2	

Zamawiający:

Gmina Niebylec

38-114 Niebylec 170

PRZEDMIAR ROBÓT
Konieczkowa - droga na działce ewid. nr 1566 - początek

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X
1	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.średnio 5 cm bez wywozu	m2	
II	D.04.00.00	PODBUDOWY	X	X
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (40m x 3,0m)	m2	120,00
3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm (40m x 2,8m)	m2	112,00
4	D.04.08.01	Wyrównanie nawierzchni z AC 0/16 mm	Mg	
5	D.04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	m3	
III	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	X	X
6	D.05.03.05	Nawierzchnia ścieralna z AC 0/11mm o gr. 4 cm	m2	
7	D.05.03.05	Nawierzchnia ścieralna z AC 0/11mm o gr. 5 cm (40m x 2,7m)	m2	108,00
8	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	m2	
IV	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X
9	D.06.03.01	Ścięcie poboczy mechanicznie gr. do 10 cm	m2	
10	D.06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm	m2	

Zamawiający:

Gmina Niebylec

38-114 Niebylec 170

PRZEDMIAR ROBÓT
Konieczkowa - droga na działce ewid. nr 1566 - koniec

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X
1	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.średnio 5 cm bez wywozu	m2	
II	D.04.00.00	PODBUDOWY	X	X
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	
3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	
4	D.04.08.01	Wyrównanie nawierzchni z AC 0/16 mm (40m x 2,7m x 0,075 Mg/m2)	Mg	8,10
5	D.04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	m3	
III	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	X	X
6	D.05.03.05	Nawierzchnia ściernalna z AC 0/11mm o gr. 4 cm (40m x 2,7m)	m2	108,00
7	D.05.03.05	Nawierzchnia ściernalna z AC 0/11mm o gr. 5 cm	m2	
8	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	m2	
IV	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X
9	D.06.03.01	Ścięcie poboczy mechanicznie gr. do 10 cm (40m x 0,5m x 2)	m2	40,00
10	D.06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm	m2	

Zamawiający:

Gmina Niebylec

38-114 Niebylec 170

PRZEDMIAR ROBÓT
Konieczkowa - droga na działce ewid. nr 1027

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X
1	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.średnio 5 cm bez wywozu	m2	
II	D.04.00.00	PODBUDOWY	X	X
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	
3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	
4	D.04.08.01	Wyrównanie nawierzchni z AC 0/16 mm (55m x 2,5m x 0,10Mg/m2)	Mg	13,75
5	D.04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	m3	
III	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	X	X
6	D.05.03.05	Nawierzchnia ściernalna z AC 0/11mm o gr. 4 cm (55m x 2,5m)	m2	137,50
7	D.05.03.05	Nawierzchnia ściernalna z AC 0/11mm o gr. 5 cm	m2	
8	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	m2	
IV	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X
9	D.06.03.01	Ścięcie poboczy mechanicznie gr. do 10 cm (55m x 0,5m x 2)	m2	55,00
10	D.06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm	m2	

Zamawiający:

Gmina Niebylec

38-114 Niebylec 170

PRZEDMIAR ROBÓT
Gwoźnica Górna - plac manewrowy przy OSP

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X
1	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.średnio 5 cm bez wywozu	m2	
II	D.04.00.00	PODBUDOWY	X	X
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (20m x 4m)	m2	80,00
3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm (20m x 4m x krotność 2,0)	m2	160,00
4	D.04.08.01	Wyrównanie nawierzchni z AC 0/16 mm (20m x 3m x 0,10Mg/m2)	Mg	6,00
5	D.04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie (80m2 x 0,04m)	m3	3,20
III	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	X	X
6	D.05.03.05	Nawierzchnia ściernalna z AC 0/11mm o gr. 4 cm (20m x 3m)	m2	60,00
7	D.05.03.05	Nawierzchnia ściernalna z AC 0/11mm o gr. 5 cm	m2	
8	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	m2	
IV	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X
9	D.06.03.01	Ścięcie poboczy mechanicznie gr. do 10 cm	m2	
10	D.06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm	m2	

Zamawiający:

Gmina Niebylec

38-114 Niebylec 170

PRZEDMIAR ROBÓT**Gwoźnica Górna - zjazd z drogi na parking na działce ewid. nr 2467/1**

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X
1	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.średnio 5 cm bez wywozu	m2	
II	D.04.00.00	PODBUDOWY	X	X
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	
3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm (110m2 x krotność 0,5)	m2	55,00
4	D.04.08.01	Wyrównanie nawierzchni z AC 0/16 mm (110m2 x 0,10Mg/m2)	Mg	11,00
5	D.04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	m3	
III	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	X	X
6	D.05.03.05	Nawierzchnia ściernalna z AC 0/11mm o gr. 4 cm	m2	110,00
7	D.05.03.05	Nawierzchnia ściernalna z AC 0/11mm o gr. 5 cm	m2	
8	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	m2	
IV	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X
9	D.06.03.01	Ścięcie poboczy mechanicznie gr. do 10 cm	m2	
10	D.06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm	m2	

Zamawiający:

Gmina Niebylec

38-114 Niebylec 170

PRZEDMIAR ROBÓT
Gwoźnica Górna - droga na działce ewid. nr 396

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X
1	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.średnio 5 cm bez wywozu	m2	
II	D.04.00.00	PODBUDOWY	X	X
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	
3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	
4	D.04.08.01	Wyrównanie nawierzchni z AC 0/16 mm (80m x 3,0m x 0,075Mg/m2)	Mg	18,00
5	D.04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	m3	
III	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	X	X
6	D.05.03.05	Nawierzchnia ścieralna z AC 0/11mm o gr. 4 cm (80m x 3,0m)	m2	240,00
7	D.05.03.05	Nawierzchnia ścieralna z AC 0/11mm o gr. 5 cm	m2	
8	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	m2	
IV	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X
9	D.06.03.01	Ścięcie poboczy mechanicznie gr. do 10 cm (80m x 0,5m x 2)	m2	80,00
10	D.06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm	m2	

Zamawiający:

Gmina Niebylec

38-114 Niebylec 170

PRZEDMIAR ROBÓT
Gwoźnica Dolna - droga na działce ewid. nr 562

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X
1	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.średnio 5 cm bez wywozu	m2	
II	D.04.00.00	PODBUDOWY	X	X
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	
3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	
4	D.04.08.01	Wyrównanie nawierzchni z AC 0/16 mm (90m x 2,8m x 0,075Mg/m2)	Mg	18,90
5	D.04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	m3	
III	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	X	X
6	D.05.03.05	Nawierzchnia ścierna z AC 0/11mm o gr. 4 cm (90m x 2,8m)	m2	252,00
7	D.05.03.05	Nawierzchnia ścierna z AC 0/11mm o gr. 5 cm	m2	
8	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	m2	
IV	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X
9	D.06.03.01	Ścięcie poboczy mechanicznie gr. do 10 cm (90m x 0,5m x 2)	m2	90,00
10	D.06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm	m2	

Zamawiający:

Gmina Niebylec

38-114 Niebylec 170

PRZEDMIAR ROBÓT
Blizianka - droga na działkach ewid. nr 839/2 i 848

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X
1	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.średnio 5 cm bez wywozu	m2	
II	D.04.00.00	PODBUDOWY	X	X
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	
3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	
4	D.04.08.01	Wyrównanie nawierzchni z AC 0/16 mm (((30m + 40m) x 3,0m + 25m2) x 0,075Mg/m2)	Mg	17,63
5	D.04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie	m3	
III	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	X	X
6	D.05.03.05	Nawierzchnia ścieralna z AC 0/11mm o gr. 4 cm ((30m + 40m) x 3,0m + 25m2)	m2	235,00
7	D.05.03.05	Nawierzchnia ścieralna z AC 0/11mm o gr. 5 cm	m2	
8	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	m2	
IV	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X
9	D.06.03.01	Ścięcie poboczy mechanicznie gr. do 10 cm (30m x 0,5m x 2)	m2	30,00
10	D.06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie gr. 10 cm	m2	