



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

Szczawnica, dnia 03 lipca 2023 r.

RIOŚ.271.1.12.2023.DD

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację zadania pn.: **Modernizacja drogi gminnej 364843K w km 0+680 – 2+600 ul. Czarna Woda w m. Jaworki**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień:

Zapytanie: *Czy Zamawiający potwierdza, że roboty ziemne ujęte w poz. 1 przedmiaru robót obejmują odmulenie rowu odwadniającego, o którym mowa w SWZ rozdział I pkt. 3.1. ppkt 13?*

Wyjaśnienie: Zamawiający potwierdza, że roboty ziemne ujęte w poz. 1 przedmiaru robót obejmują odmulenie rowu odwadniającego, o którym mowa w SWZ rozdział I pkt. 3.1. ppkt 13.

Zapytanie: *SWZ rozdział I pkt 3.1. wskazuje, że lokalnie na zakrętach na odcinkach o łącznej długości ok. 100 m należy ułożyć nawierzchnię z warstwy mieszanek bitumiczno-grysowych – warstwę wiążącą asfaltową o gr. 4 cm, natomiast przedmiar robót nie uwzględnia wykonania warstwy wiążącej gr. 4 cm. Prosimy o doprecyzowanie na jaką grubość należy wykonać w/w warstwę oraz ewentualną korektę przedmiaru robót.*

Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, iż należy ułożyć nawierzchnię z warstwy mieszanek bitumiczno-grysowych – warstwę wiążącą asfaltową o gr. 5 cm.

Zapytanie: *Po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdza się, że istniejąca szerokość nawierzchni wynosi ok. 3 m. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie poszerzenia? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie konstrukcji pod poszerzenie.*

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wykonania poszerzenia.

Zapytanie: *Przedmiar robót poz. 13 wskazuje do wykonania warstwę wiążącą z mieszanki mineralno-bitumicznej natomiast rys. przekrój poprzeczny nie uwzględnia wykonania w/w warstwy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.*

Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, iż warstwy konstrukcji nawierzchni należy wykonać zgodnie z przedmiarem.

Zapytanie: *Rys. przekrój poprzeczny wskazuje do wykonania podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (warstwa górna i dolna), natomiast wg przedmiaru robót należy wykonać warstwę górną podbudowy z kruszywa oraz stabilizację podłoża cementem jedynie na długości 200 m. Prosimy o potwierdzenie, że w/w warstwy należy wykonać w ilości zgodnej z przedmiarem robót w dwóch odcinkach.*

Wyjaśnienie: Zamawiający potwierdza, że w/w warstwy należy wykonać w ilości zgodnej z przedmiarem robót w dwóch odcinkach.

Zapytanie: *Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, przekrojem poprzecznym, a przedmiarem robót w zakresie konstrukcji występującej na całym odcinku drogi.*

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, iż roboty w zakresie konstrukcji występującej na całym odcinku drogi należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

Zapytanie: *Prosimy o informację jaki rodzaj mieszanki należy zastosować do wykonania wyrównania istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową gr. 2 cm w ilości 384 t (przedmiar robót poz. 10 – 7860m² * 0,05).*

Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, iż należy wykonać wyrównanie istniejącej podbudowy z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W.

Zapytanie: *Przedmiar robót poz. 5 wskazuje na wykonanie cięcia piłą nawierzchni bitumicznej w dwóch miejscach o łącznej długości 9m natomiast SWZ wskazuje na wykonanie ww. robót na początku odcinka i odcinkach mostowych. Z załączonych sytuacji wynika natomiast, iż konieczne jest wykonanie cięcia nawierzchni bitumicznej w 6 miejscach o łącznej długości około 29m. Prosimy o skorygowanie przedmiaru w ww. zakresie.*

Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, iż wykonanie cięcia piłą nawierzchni bitumicznej należy wykonać w ilości zgodnej z przedmiarem.

Zapytanie: *Przedmiar robót wskazuje na wykonanie robót związanych ze zjazdami, natomiast szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SWZ oprócz frezowania nawierzchni nie określa pozostałego zakresu robót w obrębie zjazdów.*

Prosimy o uzupełnienie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w SWZ w ww. zakresie.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, iż konstrukcje zjazdów należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

Zapytanie: *Prosimy o uzupełnienie przedmiaru w zakresie pozycji dotyczącej opracowania, zatwierdzenia i wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu, zgodnie z opisem zamówienia. Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi na czas realizacji robót?*

Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, iż zakłada wykonywanie prac pod ruchem. Konieczność wykonywania organizacji ruchu po przekazaniu placu budowy jest obligatoryjnym dokumentem koniecznym do prowadzenia robót drogowych.

Zapytanie: *W związku z koniecznością wykonania korytek przejazdowych prosimy o udostępnienie szczegółu wykonania korytek przejazdowych wraz z określeniem wszystkich wymiarów oraz doboru materiałów (klasa oraz rodzaj przekrycia ścieku).*

Ponadto prosimy o kreślenie sposobu oraz lokalizacji odprowadzenia wody z korytek przejazdowych.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśni, iż korytka przejazdowe należy wykonać o wymiarach zewnętrznych 30x30x50 w klasie D400.

Zapytanie: *Prosimy o wskazanie lokalizacji udostępnionych załączników 2, 3 i 4 w których, zgodnie z informacją w STWiORB D.05.03.26a pkt. 2.2, określone zostały szczegółowe parametry geosiatki.*

Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, iż szczegółowe parametry geosiatki opisane zostały w przedmiarze robót Lp. 12 d. 4 tj. „Warstwa przesiwspękaniowa pod warstwy bitumiczne włókno szklane 120x120 wstępnie bitumowane z posypką”.