

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Rozbiórka budynków gospodarczych wraz z remontem elewacji
 Lokalizacja: 64-510 Wronki, ul. Rynek 8
 Dz. nr ewid. 1295
 Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Wronki
 64-510 Wronki, ul. Ratuszowa 5

PRZEDMIAR		Strona 1			24-09-2018
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1			Remont elewacji		
1	10	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	334,700
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 11,4*10,5+11*9+7,2*10+4,4*10		334,700
1	20	KNR 401-05-35-08-00 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych	m ²	10,952
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (0,62*2+1,54*4+1,39*4+1,9*2+1,2*6+0,74+0,64+1,2*3+1,45+0,9)*0,35		10,952
1	30	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	30,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 10,5+9,5+10		30,000
1	40	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	29,720
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 7,02+11,4+11,3		29,720
1	50	KNR 202-05-06-02-01 analogia	Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne z blachy tytan-cynk	m ²	10,952
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (0,62*2+1,54*4+1,39*4+1,9*2+1,2*6+0,74+0,64+1,2*3+1,45+0,9)*0,35		10,952
1	60	KNR 202-05-09-04-01 analogia	Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynk	metr	29,720
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 7,02+11,4+11,3		29,720
1	70	KNR 202-05-11-02-01 analogia	Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynk	metr	30,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 10,5+9,5+10		30,000
1	80	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków zewnętrznych (przyjęto 10% powierzchni)	m ²	31,949
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 319,486*0,1		31,949
1	90	KNR 401-07-27-01-00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych ścian	m ²	31,949
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 319,486*0,1		31,949
1	100	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m ²	319,486
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 11,4*9,78+7,7*2,46+11,03*6,85+7,02*10+4,4*9,46+4,4*0,76*0,5		319,486
1	110	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie	m ²	319,486
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 11,4*9,78+7,7*2,46+11,03*6,85+7,02*10+4,4*9,46+4,4*0,76*0,5		319,486
1	120	KNR 202-25-28-01-03	Dwukrotne malowanie ścian farbą elewacyjną	m ²	319,486
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 11,4*9,78+7,7*2,46+11,03*6,85+7,02*10+4,4*9,46+4,4*0,76*0,5		319,486
1	130	KNR 404-11-01-03-00	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	m ³	4,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4		4,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2 Cokół					
2	140	KNR	202-26-08-01-50 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m ²	7,410
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		11,4*0,65		7,410
2	150	KNR	401-07-01-02-00 Odbicie na ścianach tynków zewnętrznych (przyjęto 10% powierzchni)	m ²	0,741
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		7,41*0,1		0,741
2	160	KNR	401-07-27-01-00 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych ścian	m ²	0,741
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		7,41*0,1		0,741
2	170	KNR	202-26-09-06-50 Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	7,410
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		11,4*0,65		7,410
2	180	KNR	202-09-33-01-50 Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	7,410
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		11,4*0,65		7,410
2	190	KNR	202-09-33-02-50 Tynk cokołowy	m ²	7,410
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		11,4*0,65		7,410
2	200	KNR	202-25-28-01-03 Dwukrotne malowanie ścian farbą elewacyjną	m ²	7,410
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		11,4*0,65		7,410
3 Rozbiórka budynków gospodarczych					
3	210	KNR	404-05-09-02-00 Rozebranie pokrycia dachowego z papy	m ²	19,038
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		2,09*2,33+2,2*2,45+3,99*2,07+3,99*0,26*0,5		19,038
3	220	KNR	404-04-03-02-00 Rozebranie deskowania dachu	m ²	19,038
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		2,09*2,33+2,2*2,45+3,99*2,07+3,99*0,26*0,5		19,038
3	230	KNR	404-01-02-02-00 Rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	10,382
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		((1,91+1,91+0,3)*3-0,95*1,85)*0,3		3,181
	2		(2,08*3-0,59*0,89)*3*0,42		7,201
3	240	KNR	404-03-01-03-00 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm	m ³	2,850
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		19*0,15		2,850
3	250	KNR	404-11-01-03-00 Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	m ³	15,391
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(19*0,04+10,382+2,85)*1,1		15,391
4 Utwardzenie z kostki betonowej					
4	260	KNR	231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm	metr	8,300
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		8,3*1		8,300
4	270	KNR	231-04-02-04-00 Ława betonowa pod obrzeże	m ³	0,332
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		8,3*0,04		0,332
4	280	KNR	231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	20,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		20		20,000
4	290	KNR	231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm	m ²	20,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		20		20,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
4	300	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	20,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 20		20,000

