

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Remont pomieszczeń budynku Ratusza we Wronkach
Część II
Lokalizacja: 64-510 Wronki, ul. Ratuszowa 5
Zamawiający: Miasto i Gmina Wronki
64-510 Wronki, ul. Ratuszowa 5

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1	Część II				
1.1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1.1	10	Kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli z remontowanych pomieszczeń	kmpł	1,000
1.1	20	KNR 404-01-02-02-00	Rozebranie ścianki	m ³	1,269
1.1	30	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	3,596
1.1	40	KNR 404-11-01-03-00	Wywiezienie gruzu	m ³	1,377
1.2	Roboty remontowe				
1.2	50	KNR 202-20-03-02-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-01 1-warstwowo obustronnie	m ²	3,167
1.2	60	KNR 202-26-08-03-50	Gruntowanie podłoża	m ²	12,528
1.2	70	KNR 202-20-09-02-00	Gładzie gipsowe - wyprawki po rozebranej ścianie	m ²	12,528
1.2	80	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni wewnętrznych do malowania	m ²	75,530
1.2	90	KNR 401-12-04-01-00 analogia	Malowanie 2-krotnie farbami akrylowymi lateksowymi sufitów	m ²	16,999
1.2	100	KNR 401-12-04-02-00 analogia	Malowanie 2-krotnie farbami akrylowymi lateksowymi ścian	m ²	64,864
1.2	110	KNR 202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej	m ²	3,968
1.2	120	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych, kolor należy dopasować do istniejącej podłogi (w cenie listwy przyścienne)	m ²	3,968
1.3	Instalacja elektryczna				
1.3	130	Kalk. własna	Przeniesienie instalacji elektrycznej	kmpł	1,000