




BILANS TERENU		SUMA
powierzchnia zabudowy projektowanego budynku	500,0m²	11,95%
powierzchnia ogroju i podjazdów, placów - projektowana	1581,0m²	37,31%
powierzchnia zieleni i powierzchni biologicznie czynna /	2122,0m²	50,74%
powierzchnia terenu objętego opracowaniem	4183,0m²	100,00%
działka nr 249, 246, 244		



ROSLINY



LEGENDA GRAFICZNA

GRANICA TERENU OBJĘTEGO OPACOWANIEM
(DZ. nr ew. 246, 244, 249 od. WYSOKA)
OBIEKT BUDYNKU

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SCIEŻENKI I PLACE - SZARA - TERENIT GR. 8CM - 696 m²

PLACE I PARKING - KOSTKA BRUKOWA, URBANIT GR. 8 cm

GRANICZ - 216m²

DRUGA DOLAZDOWA - ASFALT - 649 m²

PROJEKTOWANE ŁAWKI MIEJSKIE - 11 SZT

PROJEKTOWANE KOSZE NA SMIECIE - 8 SZT

PROJEKTOWANE LATARNIE - 4M WYS. KORONA LED - KOSZY - 22 SZT

II BRANŻA ZIELEN

PROJEKTOWANE DRZEWA - 36szt

PROJEKTOWANE ŻYWOPŁOTY

TRAWNIKI Z ROLKI

BYLIŃY / KRZEWY ROŚLINY OKRYWOWE.

TRAWY OZDOBNE

LISTA ROŚLIN

DRZEWA

- D1 - Platanus xhispanica- 6szt
- D2 - Gleditsia triacanthos 'Sumburst'- 8 szt
- D3 - Tilia cordata- 8 szt
- D4 - Acer platanoides- 4szt
- D5 - Iabłoń ozdobna (Malus) Rudolph- 6szt
- D6 - Betula utilis 'Doorenbos'-wielopniowa -3szt

KRZEWY

- K1- Prunus laurocerasus "Otto Luyken"-44szt
- K2- Viburnum carlesii- 67szt
- K3- Hydrangea paniculata 'Limelight'-95 szt
- K4- Taxus xmedea 'Hillier'-134szt
- K5- Philadelphus 'Belle Etoile'- 30szt
- K6- Buddlejia davidii Blue Chip- 25szt
- K7- Rosa 'Aspirin'- 33szt
- K8- Hydrangea paniculata 'Bobo'-29szt

BYLIŃNY

- B1- Sedum 'Sardust'- 110szt
- B5- Nepeta xRassent- 205szt
- B3- Lavendula angustifolia-150szt
- B4- Salvia nemorosa 'Caradonna'-230szt

TRAWY OZDOBNE

- TI - Pennisetum alopecuroides 'Hameln'-84 szt

		T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YATIRIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI	
SÖZLEŞME NO: 2023/1000			