SZCZEGÓŁ B-B



kostka betonowa behaton [k.grafit] gr.8cm
podsypka z miału kamiennego gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr.20 cm kruszywem $C_{90/3}$ o uziarnieniu 0/31.5mm
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem $C_{3/4}$≤6,0MPa gr. 15cm;

warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
warstwa wiążąca AC16W gr. 8cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr.20 cm kruszywem $C_{90/3}$ o uziarnieniu 0/31.5mm
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem $C_{3/4}$≤6,0MPa gr. 15cm;

SZCZEGÓŁ A-A



warstwa humusu obsiana mieszanką traw niskich - gr. 15cm

warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
warstwa wiążąca AC16W gr. 8cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr.20 cm kruszywem $C_{90/3}$ o uziarnieniu 0/31.5mm
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem $C_{3/4}$≤6,0MPa gr. 15cm;

PRÓG ZWALNIAJĄCY U-16A



warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
warstwa wiążąca AC16W gr. 8cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr.20÷28 cm kruszywem $C_{90/3}$ o uziarnieniu 0/31.5mm
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem $C_{3/4}$≤6,0MPa gr. 15cm;

EMWAY MACIEJ EMILIANÓW
ul. Jasia i Małgosi 36/2
65-012 Zielona Góra
NIP: 9291781023, REGON: 85208446

INWESTOR:	GMINA MYŚLIBÓRZ UL. RYNEK IM. JANA PAWŁA II 1, 74-300 MYŚLIBÓRZ			
INWESTYCJA:	BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 364/14 - OBRĘB 0001 ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 364/14 W ZAKRESIE BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO W RAMACH ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ. NR 364/14 OBRĘB MYŚLIBÓRZ 1"			
RYSUNEK:	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		SKALA: 1:10	DATA: 02.2024
			NR ZLEC: -	NR RYS.: 1TD
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	BRANŻA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Maciej Emilianów	LBS/0080/PBD/16 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	DROGOWA	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Dariusz Ancygier	89/DOŚ/15 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	DROGOWA	