


WPUSTY ULICZNE - SCHEMAT

PRZEKRÓJ A - A wpust z osadnikiem



RZUT Z GÓRY




TABELA WYMIARÓW ZMIENNYCH

	Rz.t. (mnpm)	Rz.d1 (mnpm)	Rz.d2 (mnpm)	h1 (m)	h2 (m)	L (m)
W1*	68,14	66,94	66,44	1,20	0,50	11,60
W2*	67,86	66,86	66,36	1,00	0,50	3,30
W3	67,26	66,46	65,96	0,80	0,50	9,80

* WŁĄCZENIE RURY DO DNA KINETY STUDNI KANALIZACYJNEJ KASKADĄ KANAŁOWĄ

- UWAGI:
- WPUSTY DOSTARCZONE ZOSTANĄ NA PLAC BUDOWY JAKO PREFABRYKOWANE ELEMENTY;
 - WARUNKI WYKONANIA WPUSTU WG PN-88/H-74080/01;
 - JAKO WARSTWĘ WYRÓWNAWCZĄ PRZYJĄĆ WARSTWĘ BETONU KLASY C8/10 (B10) O GRUBOŚCI 10 CM;
 - WPUSTY ZABEZPIECZYĆ OD ZEWNĄTRZ PRZED DZIAŁANIEM WÓD GRUNTOWYCH;
 - RZĘDNA TERENU, DNA WPUSTU ORAZ KANAŁU ODPROWADZAJĄCEGO ŚCIEKI WG PLANU SYTUACYJNEGO, PROFILI KANALIZACYJNYCH ORAZ TABELI;



EMWAY MACIEJ EMILIANÓW
ul. Jasia i Małgosi 36/2
65-012 Zielona Góra
NIP: 9291781023, REGON: 85208446

INWESTOR:	GMINA MYŚLIBÓRZ UL. RYNEK IM. JANA PAWŁA II 1, 74-300 MYŚLIBÓRZ			
INWESTYCJA:	BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 364/14 - OBRĘB 0001 W RAMACH ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ. NR 364/14 OBRĘB MYŚLIBÓRZ 1" ORAZ BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WEWNĘTRZNEJ - DZIAŁKA NR 364/14 - OBRĘB 0001 NA DZIAŁKĘ 422/4 - OBRĘB 0001			
RYSUNEK:	WPUSTY ULICZNE - SCHEMAT		SKALA:	DATA:
			-	02.2024
PROJEKTANT:	mgr inż. Kamila Włodarczyk		NR ZLEC:	NR RYS.:
			-	4
IMIĘ I NAZWISKO		UPRAWNIENIA	BRANŻA	PODPIS
		LBS/0037/POOS/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej	SANITARNA	