

Kosztorys ofertowy

REMONT ul. KOPERNIKA w DĘBICY

Data:

Budowa: Remont ul. Kopernika w Dębicy

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Obiekt: ul. Kopernika w Dębicy
dz. nr ewid: 3718, 3746 obr. 0005 w m. Dębica

Zamawiający: Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

Nazwa jednostki
przedkładającej kosztorys:
.....
.....
.....

Podpis:

.....

REMONT ul. KOPERNIKA w DĘBICY
odcinek od km 0+012,00 do km 0+163,00
na działkach nr: 3718, 3746 obr. 0005 w m. Dębica

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Element - Podstawa wyceny - Opis robót	Jedn. obm.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	Kalkulacja własna Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, ustawienie i demontaż oznakowania	kpl	1,00		
1.2	Kalkulacja własna Montaż rur osłonowych dwudzielnych 110-mm, podsypka i zasypka piaskowa grubości 10-cm, wraz z robotami ziemnymi - kabel eN	m	16,00		
Razem element 1:					
2	ROBOTY ZIEMNE				
2.1	KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonawczą	km	0,163		
2.2	KNNR 1/202/5 Koryta wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-II - w tym 10% roboty ziemne wykonywane ręcznie	m3	573,10		
2.3	KNNR 1/208/1 (1) - krotność: 4 Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1-km odległości transportu ponad 1-km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5-t - dalsze 4-km transportu urobku	m3	573,10		
Razem element 2:					
3	ODWODNIENIE				
3.1	KNNR 1/210/1 Wykopy pod studzienki i przykanaliki wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15, głębokość do 3-m, kat. gruntu I-III - w tym 10% roboty ziemne wykonywane ręcznie	m3	13,60		
3.2	KNNR 1/202/1 Wykopy pod studzienki i przykanaliki wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku sam. samowyladowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,15-m3, kat. gruntu I-II - wykopy z odwozem nadmiaru urobku	m3	4,85		
3.3	KNNR 1/208/1 (1) - krotność: 4 Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1-km odległości transportu ponad 1-km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5-t - dalsze 4-km transportu urobku	m3	4,85		
3.4	KNNR 4/1411/1 Podłoża pod studzienki i przykanaliki z materiałów sypkich, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm	m3	0,74		
3.5	KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu	szt	2,00		
3.6	KNNR 4/1308/3 Przykanaliki z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-200-mm	m	6,00		
3.7	KNNR 4/1411/4 - krotność: 2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 50-cm - obsypka oraz zasypka przykanalików (30-cm ponad wierzch rury)	m3	2,70		
3.8	KNNR 1/214/4 (1) Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35-cm, kategoria gruntu I-II	m3	13,60		
Razem element 3:					

Lp.	Element - Podstawa wyceny - Opis robót	Jedn. obm.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6
4	OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI				
4.1	KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeża (0,037·m3/m), betonowe z oporem, beton C12/15	m3	11,66		
4.2	KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe 8x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	315,00		
Razem element 4:					
5	REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK				
5.1	KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe	szt	5,00		
5.2	KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt	12,00		
Razem element 5:					
6	PODBUDOWA				
6.1	KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	1 146,20		
6.2	KNNR 6/112/6 Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka 0/20·mm), grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	m2	1 146,20		
6.3	KNNR 6/113/2 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5·mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm	m2	1 083,20		
Razem element 6:					
7	NAWIERZCHNIA				
7.1	KNNR 6/502/3 (1) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa grubości 4·cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - jezdnia, pobocza	m2	870,40		
7.2	KNNR 6/502/3 (2) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa grubości 4·cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa, czerwona - zjazdy	m2	92,00		
7.3	KNNR 6/502/2 (1) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa grubości 4·cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - ściek	m2	120,80		
Razem element 7:					
8	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
8.1	KNNR 1/503/3 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu I-III	m2	82,40		
8.2	KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5·cm, z zakupem i dowozem humusu	m2	82,40		
8.3	KNNR 1/507/2 - krotność: 5 Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1·cm humusu - łączna grubość warstwy humusu 10·cm	m2	82,40		
Razem element 8:					
Razem wartość kosztorysu netto:					
Podatek VAT - 23%					
Razem wartość kosztorysu brutto:					

REMONT ul. KOPERNIKA w DĘBICY
odcinek od km 0+012,00 do km 0+163,00
na działkach nr: 3718, 3746 obr. 0005 w m. Dębica

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Lp.	Element kosztorysu	Jedn.	Wartość
1	2	3	4
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	zł	
2	ROBOTY ZIEMNE	zł	
3	ODWODNIENIE	zł	
4	OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI	zł	
5	REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK	zł	
6	PODBUDOWA	zł	
7	NAWIERZCHNIA	zł	
8	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	zł	
Razem wartość kosztorysu netto:		zł	
Podatek VAT - 23%		zł	
Razem wartość kosztorysu brutto:		zł	