

Do PPU MARKUB
Tomasz Hryniewicz
Ul. Kajki 4
82-440 Dzierzgoń

EOP/KW/6/2024/01/012481

Kwidzyn, 15 styczeń 2024 r.

Dot. Uzgodnienia w zakresie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną będącą własnością ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
Obiekt: **Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt Yumbo 2024 w miejscowości Nowa Wieś dz. nr 251, 243 gm. Sztum.**

Uzgodnienie nr PZT/000046/69MMD/24

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie potwierdza występowanie linii napowietrznych 110 i 0,4 kV oraz kablowych 15 kV naniesionej na mapie i uzgadnia w/w projekt z następującymi uwagami:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie Dział Eksploatacji ul. Łąkowa 38 82-500 Kwidzyn. Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania oraz określić: termin wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót.
2. Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z kablami prowadzić ręcznie. Szczegółowe przebiegi tras urządzeń elektroenergetycznych należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych. Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego kabla zabezpieczyć zgodnie z normą N SEP-E-004. W przypadku zmian rzędnych wysokościowych terenu objętego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyżujące linie kablowe należy doprowadzić do ułożenia na głębokości zgodnej z normą N SEP-E-004 w oparciu o wnioski o usunięcie kolizji. Miejsca skrzyżowań zgłosić przed zasypaniem do RD w Kwidzynie ul. Łąkowa 38 Dział Eksploatacji.
3. Prace w pobliżu czynnych napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych wykonywać:
 - zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
 - zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
 - Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiązać zgodnie z PN-E-05100-1, NSEP-E-003 i PN-EN 50341-1:2013.
4. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne (pod napięciem - mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.
5. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Kwidzynie, w efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robót pokrywa wykonawca.
6. Inne ustalenia:
 - 6.1. Wzdłuż istniejącego kabla energetycznego przebiegającego przez remontowaną drogę ułożyć rurę fi 160, z zaślepienymi końcówkami.
 - 6.2. W informacji BIOD należy uwzględnić wpis, że prace w pobliżu linii będą wykonywane w technologii zapewniającej ciągłość zasilania odbiorców.
 - 6.3. Warunki realizacji ww. inwestycji muszą określać sposób prowadzenia prac budowlanych w pobliżu istniejących napowietrznych linii energetycznych WN-110 kV bez konieczności ich wyłączania.



Energa
operator

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Olsztynie
Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
ul. Łąkowa 38, 82-500 Kwidzyn
KRS 0000033455
NIP 583-000-11-90
Regon 190275904-00068


Uzgodnienie nr 727/000046/69MMD/24 w zakresie
kollzji z istniejącą siecią elektroenergetyczną

ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie

Treść uzgodnienia w załączeniu

Kwidzyn, dnia 15 STY. 2024 [signature]
podpis



Przedsiębiorstwo Projektowo-Uslugowe MARKUB
ul. Kajki 4 ; 82-440 Dzierżgoń

Nazwa i adres obiektu

MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH
Z ZASTOSOWANIEM PŁYT YOMB 2024 NOWA WIEŚ
DZIAŁKI NR 251; 243

Nr rys.

1