

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo 2024 - działka nr 332/6, 332/17, 332/20, 333 obr.Gościszewo
ADRES INWESTYCJI : działka nr 332/6, 332/17, 332/20, 333 obr.Gościszewo
INWESTOR : Miasto i Gmina Sztum
ADRES INWESTORA : 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Hryniewicz
DATA OPRACOWANIA : 26.01.2024

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : cenny rynkowe i śr IV kw. 2023

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo 2024					
1		Płyty Yomb			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.78	
		0.7785			
				RAZEM	0.78
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia z utylizacją ga-	ha		
d.1	0108-05	łęzi	ha	0.20	
		0.2			
				RAZEM	0.20
3	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną z karczowaniem pni i wypełnieniem gruntem	szt.		
d.1	0103-07 +	nasypowym (śr. 66-75 cm) z utylizacją	szt.	55.00	
	KNR 2-01				
	0105-07	55			
				RAZEM	55.00
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm z utyli-	m ²		
d.1	0804-08 +	zacją	m ²	150.00	
	KNR 2-31				
	1510-03	150			
				RAZEM	150.00
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 1.20 m ³	m ³		
d.1	0203-02 +	w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na	m ³	1113.49	
	KNR 2-01	odległość do 10 km.			
	0214-02	778.5*3*0.225+240*3.5*0.7			
				RAZEM	1113.49
6	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III. Materiał z do-	m ³		
d.1	0236-03	wozu	m ³	72.00	
		72			
				RAZEM	72.00
7	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	2335.50	
		778.5*3			
				RAZEM	2335.50
8	KNR 6	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
d.1	0106-05		m ²	2335.50	
		778.5*3			
				RAZEM	2335.50
9	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielotworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - budowa.	m ²		
d.1	0407-03		m ²	1899.15	
		1899.15			
				RAZEM	1899.15
10	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ścinki na odl do 5 km	m ²		
d.1	1402-05		m ²	1557.00	
		778.5*2			
				RAZEM	1557.00
11	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m ³		
d.1	0235-02	kat. III-IV i zasypywanie pasa między płytami oraz przy wjazdach gruntem rodzi-	m ³	270.88	
		mym wraz z poboczem.			
		2167*0.125			
				RAZEM	270.88
12	KNR 2-01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
d.1	0119-03-		km	0.78	
	analogia	0.7785			
				RAZEM	0.78