

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo 2024 - działka nr 1, 154 obr Uśnice
ADRES INWESTYCJI : działka nr 1, 154 obr Uśnice
INWESTOR : Miasto i Gmina Sztum
ADRES INWESTORA : 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Hryniewicz
DATA OPRACOWANIA : 26.01.2024

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : cenny rynkowe i śr IV kw. 2023

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% $R+Kp(R), S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo 2024					
1		Płyty Yomb			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.28	
		0.281			
				RAZEM	0.28
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia z utylizacją ga-	ha		
d.1	0108-05	łęzi	ha	0.03	
		0.03			
				RAZEM	0.03
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 1.20 m ³	m ³		
d.1	0203-02 +	w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na			
	KNR 2-01	odległość do 10 km.			
	0214-02		m ³	257.40	
		1144*0.225			
				RAZEM	257.40
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1144.00	
		1144			
				RAZEM	1144.00
5	KNR 6	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
d.1	0106-05		m ²	1144.00	
		1144			
				RAZEM	1144.00
6	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - budowa.	m ²		
d.1	0407-03		m ²	1144.00	
		1144			
				RAZEM	1144.00
7	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ścinki na odl do 5 km	m ²		
d.1	1402-05		m ²	621.00	
		621			
				RAZEM	621.00
8	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m ³		
d.1	0235-02	kat. III-IV i zasypianie pasa między płytami oraz przy wjazdach gruntem rodzi-			
		mym wraz z poboczem.	m ³	77.63	
		621*0.125			
				RAZEM	77.63
9	KNR 5-02	Wykonanie zabezpieczenia rurą osłonowa fi 110 kabli teletechnicznych i ener-	m		
d.1	0201-05	getycznych	m	49.60	
		z wykopem			
		49.6			
				RAZEM	49.60
10	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.1	1406-04		szt.	8.00	
		8			
				RAZEM	8.00
11	KNR 2-01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
d.1	0119-03-		km	0.28	
	analogia				
		0.281			
				RAZEM	0.28