



GMINA LUBICHOWO

ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.0 Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr 226017G /etap III/ na długości wraz z wjazdami z dróg podporządkowanych 282 m.b. z mieszanki bitumicznej łączącej miejscowość Lubichowo z miejscowością Wda w powiecie starogardzkim w gminie Lubichowo.

2.0 Zakres zamówienia:

Projektowany odcinek drogi posiada nawierzchnię ziemną okresowo profilowaną. Jezdnia gruntowa utwardzona tłucznem kamiennym. obejmuje wykonanie koryta, zdjęcie kamienia wraz z wywozem, ułożenie i zagęszczenie warstw podbudowy, ułożenie dywanika bitumicznego na jezdni wraz z włączeniem się do istniejącego odcinka drogi, umocnienie poboczy. W pasie dróg przeznaczonych do przebudowy istnieje infrastruktura podziemna.

Zakres robót obejmuje odcinek o długości 282mb. i szerokości 5,0m. Realizowanie przebudowy odcinka drogi klasy KD z mieszanki bitumicznej, kategoria ruchu KR2, o szerokości jezdni 5,00m.; pobocza utwardzone, 2 zjazdy z dróg podporządkowanych. Długość odcinka planowanej inwestycji 282 m.b.

Po zakończeniu robót teren przyległy należy uporządkować.

Konstrukcja nawierzchni części jezdnej:

- 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
- 8 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC116W 50/70
- skropienie między warstwowe podbudowy i warstwy wiążącej w ilości 0,5 kg/m². Emulsja asfaltowa kationowa,
- 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5 C50/30 stabilizowanego mechanicznie,
- 22 cm - warstwa odcinająca z gruntu niewysadzinowego CBR>25% i wodoprzepuszczalności $k > 8 \text{ m/d}$

Pobocza drogowe umocnione /2*0,5m/:

- 12 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego naturalnego frakcja 0/31mm stabilizowanego mechanicznie

2.Dane techniczne

- ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5,00 m+ pobocze utwardzone
- ktg. ruchu KR2,



GMINA LUBICHOWO

ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo

- klasa drogi - D,
- V proj. - 40 km/h,
- szerokość części jezdnej - 5,00 m
- ciąg jezdny dopuszczający ruch – 5,00 m
- przekrój jezdni - drogowy,
- spadki poprzeczne jezdni jednospadowy lub dwuspadowy - 2% w zależności od ukształtowania terenu. Do ustalenia w trakcie realizacji inwestycji.
- spadki poboczy- 7%
- spadki podłużne niwelety drogi- 0,6%-2,67%,

Przedmiar niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej ilości robót budowlanych. Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe należy traktować, jako przykładowe.

Oferowana cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na poprawne wykonanie przedsięwzięcia.

Przedmiar wykonano przy wspomaganie techniki komputerowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano się pozostawić w przedmiarze nr KNR-ów dla wyszczególnienia robót, lecz nie są one podstawą ich wykonania.

Roboty należy wycenić w oparciu o plan sytuacyjny, przedmiar robót, będącymi załącznikami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i za zapoznanie się z każdą ewentualną modyfikacją SIWZ wydaną w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz za uzyskanie informacji, które będą niezbędne do właściwego przygotowania oferty i należytego wykonania prac.

Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową

Główne kody CPV:

CPV – 71000000 – 8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

CPV – 71320000 – 2 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

CPV – 45233161 – 5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

CPV – 45233200 – 1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

CPV – 45111200 – 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV – 45111291 – 4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV – 45233290 – 8 - Instalowanie znaków drogowych