

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45311000-0 BRANŻA ELEKTRYCZNA  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  
NAZWA INWESTYCJI: Remont sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Kodrębie  
wraz z wymianą istniejącej instalacji elektrycznej  
ADRES INWESTYCJI: 97-512 Kodrąb ul. Niepodległości 7  
NAZWA INWESTORA: Gmina Kodrąb  
ADRES INWESTORA: ul. Niepodległości 7  
97-512 Kodrąb

BRANŻE: ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Jarosław Zarębski

DATA OPRACOWANIA: maj 2021

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

maj 2021

## Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR:</b>						
<b>1</b>		<b>45311000-0</b>	<b>BRANŻA ELEKTRYCZNA</b>			
<b>1.1</b>			<b>Instalacja elektryczna - obw. gniazd</b>			
1		KNNR 5 0405-03	Rozdzielnica RG o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowana przez zabetonowanie wg opracowania projektowego	szt.		
d.1.1			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
2	E-01	KNNR 5 1209-01	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
d.1.1			45	otw.	45,00	
					RAZEM	45,00
3	E-01	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m		
d.1.1			poz.2 * 1	m	45,00	
					RAZEM	45,00
4	E-01	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDY 5x6mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach	m		
d.1.1			48	m	48,00	
					RAZEM	48,00
5	E-01	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.1.1			14	szt.	14,00	
					RAZEM	14,00
6	E-01	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.1.1			poz.3	m	45,00	
					RAZEM	45,00
7	E-01	KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.		
d.1.1			poz.5 * 2	szt.	28,00	
					RAZEM	28,00
8		KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	m		
d.1.1			166	m	166,00	
					RAZEM	166,00
9		KNR 5-08 0307-03	Montaż gniazd wtykowych na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.1.1			7	szt.	7,00	
					RAZEM	7,00
10	E-01	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach	m		
d.1.1			85	m	85,00	
					RAZEM	85,00
11		KNR 5-08 0307-03	Montaż klimatyzatora wraz z podłączeniem	szt.		
d.1.1			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
<b>1.2</b>			<b>Instalacje teletechniczne</b>			
12	E-01	KNNR 5 0205-01 analogia	Przewody kabelkowe FTP typu "skrętka" układane w gotowych bruzdach	m		
d.1.2			95	m	95,00	
					RAZEM	95,00
13		KNNR 5 0101-06	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
d.1.2			74	m	74,00	
					RAZEM	74,00

## Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	E-01	KNNR 5 0308-05 analogia	Montaż gniazd teleinformatycznych HDMI +230V	szt.		
d.1.2			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
15		KNR 5-08 0307-03	Montaż gniazd dla rzutników z podłączeniem	szt.		
d.1.2			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
16		KNR 5-08 0307-03	Montaż ekranu rzutnika wraz projektorem z podłączeniem	kg		
d.1.2			1	kg	1,00	
					RAZEM	1,00
17		KNR 5-08 0307-03	Montaż routera WI FI z podłączeniem	szt.		
d.1.2			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.3			<b>Instalacje oświetleniowe</b>			
18	E-01	KNNR 5 1209-01	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
d.1.3			64	otw.	64,00	
					RAZEM	64,00
19	E-01	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych	m		
d.1.3			poz.18 * 1	m	64,00	
					RAZEM	64,00
20	E-01	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.1.3			poz.19	m	64,00	
					RAZEM	64,00
21	E-01	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach lub pod zabudową gipsową	m		
d.1.3			85	m	85,00	
					RAZEM	85,00
22		KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.1.3			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
23		KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych dwubiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.1.3			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
24	E-01	KNNR 5 0503-03 analogia	Oprawa nasufitowa wg projektu aranżacyjnego	kpl.		
d.1.3			10	kpl.	10,00	
					RAZEM	10,00
25	E-01	KNNR 5 0503-03 analogia	Oprawa sufitowa dwupunktowa typu downlight LED (kącik kawowy)	kpl.		
d.1.3			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
1.4			<b>Próby i sprawdzenia instalacji</b>			
26	E-01	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
d.1.4			25	pomi ar	25,00	
					RAZEM	25,00