

Kosztorys inwestorski

Budowa : Zbiornik wodny nr 2
 Obiekt : Obręb Śmigiel, Gm.Śmigiel
 Adres : dz. nr 1698, 1708/1

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g
 Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %
 Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]
 Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)
 Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	----------	------------------	----------------

I Część wschodnia zbiornika**I.A Roboty ziemne**

1	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa Mechaniczne koszenie trzciny i traw mechanicznie	49,740	100 m2			
2	KNR 1501-0115-03-00 IGM Warszawa Wygrabienie wykoszonych : trzciny traw wraz z kosztami utylizacji	49,740	100 m2			
3	ZAL1 001-0210-02-10 MRRiB Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. I-II/	3 597,800	m3			
4	KNNR 001-0209-05-00 MRRiB Wykopy namułu uprzednio odspojonego wykonywane na odkład koparkami o pojemności łyżki: 0,40 m3 /grunt kat. I-II/ w celu wbudowania w skarpy	1 100,000	m3			
5	KNNR 001-0215-03-10 MRRiB Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 10 m odległości przemieszczenia namułu kat. I- III, uprzednio odspojonego, w przedziałach ponad 10 do 30 m, spycharkami 74 kW /100 KM/	2 497,000	m3			
6	KNNR 001-0402-01-00 MRRiB Formowanie i zagęszczenie nasypów w gruncie kat. I-II, spycharkami: 74 kW (100 KM) /zagesz.walc.samojezdny 9 t/	2 497,000	m3	0,60000		
7	KNNR 001-0503-01-00 MRRiB Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp skarp wykonywanych ręcznie, w gruncie: kat. I-III	1 120,000	m2	0,65000		
8	KNNR 001-0502-01-00 MRRiB Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. I-III wokół zbiornika	500,000	m2			
9	KNNR 001-0507-03-00 MRRiB Obsianie skarp i terenu wokół zbiornika	1 620,000	m2			

II Część zachodnia zbiornika**II.A Roboty ziemne**

10	KNR 1501-0114-09-00 IGM Warszawa Mechaniczne koszenie trzciny i traw mechanicznie	26,200	100 m2			
11	KNR 1501-0115-03-00 IGM Warszawa Wygrabienie wykoszonych : trzciny traw wraz z kosztami utylizacji	26,200	100 m2			
12	ZAL1 001-0210-02-10 MRRiB Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. I-II/	1 330,000	m3			

Kosztorys inwestorski

II. Część zachodnia zbiornika
II.A. Roboty ziemne

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
13	KNNR 001-0209-05-00 MRRiB Wykopy namułu uprzednio odspojonego wykonywane na odkład koparkami o pojemności łyżki: 0,40 m ³ /grunt kat. I-II/ w celu wbudowania w skarpy	400,000	m ³			
14	KNNR 001-0215-03-10 MRRiB Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 10 m odległości przemieszczenia namułu kat. I- III, uprzednio odspojonego, w przedziałach ponad 10 do 30 m, spycharkami 74 kW /100 KM/	930,000	m ³			
15	KNNR 001-0402-01-00 MRRiB Formowanie i zagęszczenie nasypów w gruncie kat. I-II, spycharkami: 74 kW (100 KM) /zagęsz.walc.samojezdny 9 t/	930,000	m ³	0,60000		
16	KNNR 001-0503-01-00 MRRiB Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp skarp wykonywanych ręcznie, w gruncie: kat. I-III	720,000	m ²	0,65000		
17	KNNR 001-0502-01-00 MRRiB Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. I-III wokół zbiornika	1 230,000	m ²			
18	KNNR 001-0507-03-00 MRRiB Obsianie skarp i terenu wokół zbiornika	1 950,000	m ²			
Wartość kosztorysowa robót						

--- Koniec wydruku ---