

Rawa Mazowiecka, dnia 19.03.2024 r.

Znak: RPI.271.9.2024

**Do wiadomości**

**- wszyscy uczestnicy**

## **WYJAŚNIENIA (nr 2) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ**

Zamawiający, w nawiązaniu do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) pn.: „**Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej na potrzeby świetlicy środowiskowej**” udziela wyjaśnień na zadane pytania:

### **Pytanie nr 1:**

W związku z informacją z opisu technicznego "parter budynku pozostaje bez zmian" - proszę o potwierdzenie, czy należy wyceniać drzwi parteru ujęte w zestawieniu stolarki (rys. A.15) - chodzi o drzwi D1, D2 i DZ1?

### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, że przedmiotowe drzwi podlegają wymianie.

### **Pytanie nr 2:**

Proszę o podanie charakterystyki wykładziny PCV, przewidzianej do wykonania nowych posadzek.

### **Odpowiedź nr 2:**

Wykładzina PCV wg specyfikacji:

- grubość całkowita wg EN ISO 24346 2,0 mm
- wymiar rolki 200cm x 20 m.b.
- waga wg EN 23997 3000 g/m<sup>2</sup>
- klasyfikacja europejska EN ISO 10874 KLASA 34 – 43
- klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1
- Izolacyjność akustyczna wg EN ISO 717-2 5 dB
- antyelektrostatyczność wg EN 1815 kV <2
- klasa antypoślizgowa (na mokro) R9

- odporność na ścieranie  $\leq 7,5 \text{ mm}^3$
- montaż na klej
- Certyfikat Floorscore
- 10 lat gwarancji
- kolor jasno-szary lub równoważny

### Pytanie nr 3:

Proszę o precyzyjne wskazanie zakresu robót budowlanych remontowych wchodzących do zakresu postępowania. Między załączonym kosztorysem a projektami technicznymi są duże rozbieżności między innymi: demontaż posadzek na 1 piętrze , wykonanie nowych ścianek działowych, roboty murowe rozbiórkowe , wykonanie nowych posadzek, - brak pozycji w kosztorysie. Jeżeli zakres będzie zwiększony proszę o dopisanie odpowiednich pozycji z ilościami do kosztorysu.

### Odpowiedź nr 3:

Prace budowlane które zostały wykonane w I etapie projektu i nie wchodzi w skład prac objętych niniejszym postępowaniem:

Roboty Budowlane

- 1) prace rozbiórkowe
- 2) zamurowania otworów
- 3) wykucie ościeżnic wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych
- 4) zakup płyt włókno- cementowych na posadzkę

Roboty Elektryczne

- 1) okablowanie

Roboty Sanitarne

- 1) instalacja wewnętrzna gazu
- 2) centralne ogrzewanie z próbami

BURMISTRZ MIASTA  
*Pelonek*  
mgr inż. Piotr Irla