

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>POMIESZCZENIE NR 106</b>			
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	2*1,08*1,86	m <sup>2</sup>	4,02	
				RAZEM	4,02
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	5,69	m <sup>2</sup>	5,69	
				RAZEM	5,69
3	KNR 4-04	Rozebrani - listwy uszczelniające, przypodłogowe, przyścienne	m		
d.1	0401-11	2,13*2+3,48+2,67-0,90	m	9,51	
				RAZEM	9,51
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzki z paneli	m <sup>2</sup>		
d.1	0401-09	2,13*2,67	m <sup>2</sup>	5,69	
	analogia			RAZEM	5,69
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0353-04	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-01	5,69	m <sup>2</sup>	5,69	
				RAZEM	5,69
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	5,69*2	m <sup>2</sup>	11,38	
				RAZEM	11,38
8	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-05	5,69	m <sup>2</sup>	5,69	
	analogia			RAZEM	5,69
9	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- wej - dodatek za każdy 1 mm zaprawy klejowej	m <sup>2</sup>		
d.1	1111-09	Krotność = 2 5,69	m <sup>2</sup>	5,69	
				RAZEM	5,69
10	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.1	1119-02	3,48+2,13+1,00	m	6,61	
				RAZEM	6,61
11	KNR-W 2-02	Listwa kątowna progowa 25x25 mm mosiężna	m		
d.1	1036-07	1,00	m	1,00	
	analogia			RAZEM	1,00
12	KNR 0-19	Demontaż i montaż drzwi aluminiowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0928-12	drzwi stalowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą aluminiowe(100+40)*2,05	m <sup>2</sup>	2,87	
	analogia	1,40*2,05		RAZEM	2,87
13	KNR 4-01	Montaż samozamykaczy	szt.		
d.1	0920-01	1	szt.	1,00	
	analogia			RAZEM	1,00
14	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości po- wyżej 15 cm na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0346-07	2,65*2,50	m <sup>2</sup>	6,63	
				RAZEM	6,63
15	KNR 0-19	Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-11	2,65*2,50	m <sup>2</sup>	6,63	
				RAZEM	6,63
16	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejs- cu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-02	(2,57+0,60)*0,25	m <sup>2</sup>	0,79	
				RAZEM	0,79
17	KNR-W 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m		
d.1	0705-02	2,57	m	2,57	
				RAZEM	2,57

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01 d.1 0314-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek strunobetonowych Nadproże strunobetonowe SBN 120/120 długości 3,30 m 2*3,30	m m	6,60	6,60
19	KNR-W 4-01 d.1 0314-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek 2*0,20	m m	0,40	0,40
20	KNR-W 4-01 d.1 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm 3,00	m m	3,00	3,00
21	KNR K-04 d.1 0306-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z tynku 1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,50	1,50
22	KNR AT-46 d.1 0107-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach (2*1,40+2,05)	m m	4,85	4,85
23	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5,69+29,64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35,33	35,33
24	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor) 2*(2,13+3,48)*3,00 -2*1,08*1,86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,66 -4,02	29,64
25	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,69	5,69
26	KNR 4-04 d.1 1101-01 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 4 km 0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,10	0,10
27	d.1 kalk. własna	Oplata za utylizację gruzu 0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,10	0,10
28	KNR 9-24 d.1 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie 4,02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,02	4,02
<b>2</b>		<b>POMIESZCZENIE 107</b>			
29	KNR 9-24 d.2 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 2*1,08*1,86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,02	4,02
30	KNR 4-04 d.2 0401-11	Rozebranie - listwy uszczelniające, przypodłogowe, przyściennie 2*4,48+2*2,65-0,90	m m	13,36	13,36
31	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1,60*(0,42+0,62)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,66	1,66
32	KNR 4-04 d.2 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2,43*3,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,26	8,26
33	KNR 0-12II d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 8,26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,26	8,26
34	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 8,26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,26	8,26
35	KNR-W 2-02 d.2 1111-09	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - dodatek za każdy 1 mm zaprawy klejowej Krotność = 2 8,26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,26	8,26

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 0-12 d.2 1118-05 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		8,26	m <sup>2</sup>	8,26	
				RAZEM	8,26
37	KNR 0-12 d.2 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		2*(1,80+3,40+1,00)	m	12,40	
				RAZEM	12,40
38	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
39	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
40	KNR-W 4-02 d.2 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
41	KNR-W 4-02 d.2 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
42	KNR 0-19 d.2 0928-12 analogia	Demontaż i montaż drzwi aluminiowe <i>drzwi stalowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą aluminiowe(100+40)*2,05</i>	m <sup>2</sup>		
		1,80*2,05	m <sup>2</sup>	3,69	
				RAZEM	3,69
43	KNR 4-01 d.2 0920-01 analogia	Montaż samozamykaczy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
44	KNR-W 2-02 d.2 1036-07 analogia	Listwa kątowna progowa 25x25 mm mosiężna	m		
		1,00	m	1,00	
				RAZEM	1,00
45	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		3,00*(2,43+1,00+3,40)+8,26	m <sup>2</sup>	28,75	
		-2*1,08*1,86	m <sup>2</sup>	-4,02	
		-1,66	m <sup>2</sup>	-1,66	
				RAZEM	23,07
46	KNR K-04 d.2 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		1,66	m <sup>2</sup>	1,66	
				RAZEM	1,66
47	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		8,26	m <sup>2</sup>	8,26	
				RAZEM	8,26
48	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor)	m <sup>2</sup>		
		3,00*(2,43+1,00+3,40)	m <sup>2</sup>	20,49	
		-2*1,08*1,86	m <sup>2</sup>	-4,02	
				RAZEM	16,47
49	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		8,26	m <sup>2</sup>	8,26	
				RAZEM	8,26
50	KNR 9-24 d.2 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m <sup>2</sup>		
		2*1,08*1,86	m <sup>2</sup>	4,02	
				RAZEM	4,02
51	KNR 4-04 d.2 1101-01 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 4 km	m <sup>3</sup>		
		0,10	m <sup>3</sup>	0,10	
				RAZEM	0,10
52	d.2 kalk. własna	Oplata za utylizację gruzu	m <sup>3</sup>		
		0,10	m <sup>3</sup>	0,10	
				RAZEM	0,10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR 9-24 d.2 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie 4,02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,02	
				RAZEM	4,02
<b>3</b>		<b>POMIESZCZENIE - KORYTARZ - 105</b>			
54	KNR 9-24 d.3 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 2*0,86*1,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,01	
				RAZEM	3,01
55	KNR 4-04 d.3 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1,03*3,72+0,50*1,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,43	
				RAZEM	4,43
56	KNR 0-12II d.3 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża 4,43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,43	
				RAZEM	4,43
57	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome 4,43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,43	
				RAZEM	4,43
58	KNR 0-12 d.3 1118-05 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą 4,43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,43	
				RAZEM	4,43
59	KNR 0-12 d.3 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 2*1,03+1,50+2,00	m m	5,56	
				RAZEM	5,56
60	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 3,00*(3,72+1,03+1,50+2,00)+3,83 -2*0,86*1,75 -2,00*1,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28,58 -3,01 -2,60	
				RAZEM	22,97
61	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,83	
				RAZEM	3,83
62	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor) 1,80*(3,72+1,03+1,50+2,00)+0,50*2,00+1,30*0,50 -2*0,86*1,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,50 -3,01	
				RAZEM	13,49
63	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 3,72*1,03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,83	
				RAZEM	3,83
64	KNR-W 2-02 d.3 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą Diaco- lor , natrysk kropłowy z podkładem 1,20*(3,72+1,03+1,50+2,00)+0,50*2,00+1,30*0,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11,55	
				RAZEM	11,55
65	KNR-W 2-02 d.3 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - lakierowanie natrysku 11,55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11,55	
				RAZEM	11,55
66	KNR 9-24 d.3 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie 3,01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,01	
				RAZEM	3,01
<b>4</b>		<b>POMIESZCZENIE 108 - DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>			
67	KNR 9-24 d.4 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0,90*1,75+1,45*2,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,62	
				RAZEM	4,62
68	KNR 4-04 d.4 0401-11	Rozebrani - listwy uszczelniające, przypodłogowe, przyścienne 2*2,00+4,77-0,90	m m	7,87	
				RAZEM	7,87
69	KNR 4-04 d.4 0401-09 analogia	Rozebranie posadzki z paneli 4,77*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,54	
				RAZEM	9,54
70	KNR-W 4-01 d.4 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
71	KNR 0-12II d.4 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża 9,54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,54	
				RAZEM	9,54
72	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 9,54*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,08	
				RAZEM	19,08
73	KNR 0-12 d.4 1118-05 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą 9,54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,54	
				RAZEM	9,54
74	KNR 0-12 d.4 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 4,77+2,00	m m	6,77	
				RAZEM	6,77
75	KNR-W 2-02 d.4 1036-07 analogia	Listwa kątowna progowa 25x25 mm mosiężna 1,00	m m	1,00	
				RAZEM	1,00
76	KNR 0-19 d.4 0928-12 analogia	Demontaż i montaż drzwi aluminiowe <i>drzwi stalowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą aluminiowe 100*2,05</i> 1,80*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,69	
				RAZEM	3,69
77	KNR 4-01 d.4 0920-01 analogia	Montaż samozamykaczy 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
78	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 9,54+3,00*(4,77+2*2,00+1,20) -1,00*2,00 -4,62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39,45 -2,00 -4,62	
				RAZEM	32,83
79	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 9,54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,54	
				RAZEM	9,54
80	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor) 3,00*(4,77+2*2,00+1,20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29,91	
				RAZEM	29,91
81	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 9,54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,54	
				RAZEM	9,54
82	KNR 4-04 d.4 1101-01 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 4 km 0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,10	
				RAZEM	0,10
83	d.4 kalk. własna	Oplata za utylizację gruzu 0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,10	
				RAZEM	0,10
84	KNR 9-24 d.4 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie 4,62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,62	
				RAZEM	4,62
<b>5</b>		<b>POMIESZCZENIE - KORYTARZ - 103</b>			
85	KNR 9-24 d.5 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 0,90*1,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,58	
				RAZEM	1,58
86	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 7,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,20	
				RAZEM	7,20
87	KNR-W 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 1,80*(2*3,01+2*1,94+2*1,34+1,32)+7,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32,22	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-0,90-1,75	m <sup>2</sup>	-2,65	
		-1,94*2,00-1,00*2,00-1,18*2,05	m <sup>2</sup>	-8,30	
				RAZEM	21,27
88	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor) 1,80*(2*3,01+2*1,94+2*1,34+1,32)	m <sup>2</sup>	25,02	
		-0,90-1,75	m <sup>2</sup>	-2,65	
		-1,94*2,00-1,00*2,00-1,18*2,05	m <sup>2</sup>	-8,30	
				RAZEM	14,07
89	KNR-W 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7,20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,20	
				RAZEM	7,20
90	KNR 9-24 d.5 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie 1,58	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,58	
				RAZEM	1,58

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 106</b>						
1	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m <sup>2</sup>					
d.1	0101-01	przedmiar = 4,02 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,084 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,3377	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 1,23 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,9446	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 6 %(od M)	%	6,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>					
d.1	1216-01	przedmiar = 5,69 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,3243	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,0313	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
3	KNR 4-04	Rozebrani - listwy uszczelniające, przypodłogowe, przyściennne	m					
d.1	0401-11	przedmiar = 9,51 m						
1*		-- R -- robocizna 0,03 r-g/m	r-g	0,2853	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzki z paneli	m <sup>2</sup>					
d.1	0401-09	analogia przedmiar = 5,69 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,11 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6259	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.					
d.1	0353-04	przedmiar = 1,00 szt.						
1*		-- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	1,1600	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
6	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>					
d.1	1118-01	przedmiar = 5,69 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,2192 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,2472	0,00	0,00		
2*		-- M -- Zapr.klej.sucha do płytek ceram. 4,75 kg/m <sup>2</sup>	kg	27,0275	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,0001 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0006	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchni poziome przedmiar = 11,38 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,6828	0,00	0,00		
2*		-- M -- Emulsja gruntująca 0,21 kg/m <sup>2</sup>	kg	2,3898	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0034	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00
8	KNR 0-12 d.1 1118-05 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą przedmiar = 5,69 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 2,3412 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	13,3214	0,00	0,00		
2*		-- M -- Płytki uniwersalne nieszkliwione 60x60x1cm gatunek I 1,02 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,8038	0,00		0,00	
3*		Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych do płytek gresowych, opak. 25 kg 4,75 kg/m <sup>2</sup>	kg	27,0275	0,00		0,00	
4*		Sucha zaprawa do spoinowania 0,55 kg/m <sup>2</sup>	kg	3,1295	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
6*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,0391 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,2225	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00
9	KNR-W 2-02 d.1 1111-09	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - dodatek za każdy 1 mm zaprawy klejowej Krotność = 2 przedmiar = 5,69 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095*2=0,19 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,0811	0,00	0,00		
2*		-- M -- Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych do płytek gresowych, opak. 25 kg 1,2*2=2,4 kg/m <sup>2</sup>	kg	13,6560	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0,001*2=0,002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0114	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00
10	KNR 0-12 d.1 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm przedmiar = 6,61 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,5411 r-g/m	r-g	3,5767	0,00	0,00		
2*		-- M -- Płytki kamionk.szkliv.luzem 30x30cm,gr.1cm 0,075 m <sup>2</sup> /m	m <sup>2</sup>	0,4958	0,00		0,00	



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Zapr.klej.sucha do płytek ceram. 0,78 kg/m	kg	5,1558	0,00		0,00	
4*		Zaprawa do spoinowania grub. od 2 do 6 mm, grupa I, opak. 10 kg 0,0825 kg/m	kg	0,5453	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00
11	KNR-W 2-02	Listwa kątowna progowa 25x25 mm mosiężna przedmiar = 1,00 m	m					
d.1	1036-07	analogia						
1*		-- R -- robocizna 0,13 r-g/m	r-g	0,1300	0,00	0,00		
2*		-- M -- Listwa kątowna progowa 25x25 mm mosiężna 1,1 m/m	m	1,1000	0,00		0,00	
3*		Kołki rozporowe fi 6mm 5,15 szt/m	szt	5,1500	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00
12	KNR 0-19	Demontaż i montaż drzwi aluminiowe drzwi stalowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą aluminiowe(100+40)*2,05 przedmiar = 2,87 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1	0928-12	analogia						
1*		-- R -- robocizna 2,68 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,6916	0,00	0,00		
2*		-- M -- Dyble stalowe fi 10x160 mm 5,28 szt./m <sup>2</sup>	szt.	15,1536	0,00		0,00	
3*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0,33 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,9471	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M2+M3)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		drzwi stalowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą aluminiowe(100+40)*2,05 1 szt	szt	1,0000	0,00		0,00	
6*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,06 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1722	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00
13	KNR 4-01	Montaż samozamykaczy przedmiar = 1,00 szt.	szt.					
d.1	0920-01	analogia						
1*		-- R -- robocizna 1,19 r-g/szt.	r-g	1,1900	0,00	0,00		
2*		-- M -- Samozamykacz GTS 1000 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 8 %(od M)	%	8,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00
14	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości powyżej 15 cm na zaprawie cementowej przedmiar = 6,63 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1	0346-07							
1*		-- R -- robocizna 0,81 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5,3703	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00
15	KNR 0-19	Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie przedmiar = 6,63 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1	1024-11							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 1,6 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	10,6080	0,00	0,00		
2*		-- M -- Dyble stalowe fi 10x160 mm 1,87 szt./m <sup>2</sup>	szt.	12,3981	0,00		0,00	
3*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0,19 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,2597	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M2+M3)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		Witryna alum. szklona szkłem bezp. grub 2x4 mm o wym. 245x250 cm 1 szt	szt	1,0000	0,00		0,00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t' 0,05 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,3315	0,00			0,00
7*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,06 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,3978	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00
16 d.1	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierz- chni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko przedmiar = 0,79 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1,52 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,2008	0,00	0,00		
2*		-- M -- Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0,014 t/m <sup>2</sup>	t	0,0111	0,00		0,00	
3*		Piasek uziar.0-2mm 0,033 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0261	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00
17 d.1	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścia- nach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami przedmiar = 2,57 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,44 r-g/m	r-g	1,1308	0,00	0,00		
2*		-- M -- Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0,0016 t/m	t	0,0041	0,00		0,00	
3*		Wapno hydratyzowane workowane 0,002 t/m	t	0,0051	0,00		0,00	
4*		Piasek uziar.0-2mm 0,008 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0,0206	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t' 0,02 m-g/m	m-g	0,0514	0,00			0,00
7*		Betoniarka wolnosp.elek. 150dm3 0,02 m-g/m	m-g	0,0514	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00
18 d.1	KNR-W 4-01 0314-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stru- nobetonowych Nadproże strunobetonowe SBN 120/120 dłu- gości 3,30 m przedmiar = 6,60 m	m					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,62 r-g/m	r-g	10,6920	0,00	0,00		
2*		-- M -- Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 8 szt/m	szt	52,8000	0,00		0,00	
3*		Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0,00518 t/m	t	0,0342	0,00		0,00	
4*		Piasek uziar.0-2mm 0,018 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0,1188	0,00		0,00	
5*		Nadproże strunobetonowe SBN 120/120 dłu- gości 3,30 m 2 szt	szt	2,0000	0,00		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
7*		-- S -- Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,03 m-g/m	m-g	0,1980	0,00			0,00
8*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t' 0,07 m-g/m	m-g	0,4620	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00
19	KNR-W 4-01 d.1 0314-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegły - obmurowanie końców belek przedmiar = 0,40 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,54 r-g/m	r-g	0,2160	0,00	0,00		
2*		-- M -- Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 4 szt/m	szt	1,6000	0,00		0,00	
3*		Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0,00173 t/m	t	0,0007	0,00		0,00	
4*		Piasek uziar.0-2mm 0,004 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0,0016	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
6*		-- S -- Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,0040	0,00			0,00
7*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t' 0,04 m-g/m	m-g	0,0160	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00
20	KNR-W 4-01 d.1 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm przedmiar = 3,00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,95 r-g/m	r-g	2,8500	0,00	0,00		
2*		-- M -- Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0,0015 t/m	t	0,0045	0,00		0,00	
3*		Wapno hydratyzowane workowane 0,0026 t/m	t	0,0078	0,00		0,00	
4*		Piasek uziar.0-2mm 0,0106 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0,0318	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t' 0,03 m-g/m	m-g	0,0900	0,00			0,00
7*		Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,03 m-g/m	m-g	0,0900	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
21	KNR K-04 d.1 0306-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z tynku przedmiar = 1,50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,3842 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,5763	0,00	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,00328 t/m <sup>2</sup>	t	0,0049	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący do gładzi gipsowych 0,15 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,2250	0,00		0,00	
4*		Woda 0,0021 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0032	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t' 0,028 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0420	0,00			0,00
7*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,008 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0120	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
22	KNR AT-46 d.1 0107-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach przedmiar = 4,85 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,27 r-g/m	r-g	1,3095	0,00	0,00		
2*		-- M -- Narożnik aluminiowy 0,35 × 23,5 × 23,5 mm o dł. 2,5 m 0,4704 szt/m	szt	2,2814	0,00		0,00	
3*		Gips budowlany szpachlowy 0,00036 t/m	t	0,0017	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
23	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 35,33 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,3564	0,00	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m <sup>2</sup>	t	0,0106	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
24	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor) przedmiar = 29,64 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,7643	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - kolorowa 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	8,4770	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
25	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 5,69 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,7226	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn.- biała 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,6956	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00
26	KNR 4-04 d.1 1101-01 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 4 km przedmiar = 0,10 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1,26 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,1260	0,00	0,00		
2*		-- S -- Ciągnik kołowy 74kW (1) 0,52+3*0,065=0,715 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,0715	0,00			0,00
3*		Przyczepa samowył.do ciąg.5,0t 0,52+3*0,065=0,715 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,0715	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00
27	d.1 kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu przedmiar = 0,10 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00
28	KNR 9-24 d.1 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie przedmiar = 4,02 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,084 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,3377	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 1,23 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,9446	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 6 %(od M)	%	6,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

POMIESZCZENIE NR 106

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>2</b>		<b>POMIESZCZENIE 107</b>						
29	KNR 9-24 d.2 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie przedmiar = 4,02 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,084 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,3377	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 1,23 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,9446	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 6 %(od M)	%	6,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
30	KNR 4-04 d.2 0401-11	Rozebrani - listwy uszczelniające, przypodłogowe, przyścienne przedmiar = 13,36 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,03 r-g/m	r-g	0,4008	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
31	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek przedmiar = 1,66 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1,38 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,2908	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
32	KNR 4-04 d.2 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych przedmiar = 8,26 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,52 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,2952	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
33	KNR 0-12II d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża przedmiar = 8,26 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,2192 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,8106	0,00	0,00		
2*		-- M -- Zapr.klej.sucha do płytek ceram. 4,75 kg/m <sup>2</sup>	kg	39,2350	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,0001 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0008	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
34	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome przedmiar = 8,26 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,4956	0,00	0,00		
2*		-- M -- Emulsja gruntująca 0,21 kg/m <sup>2</sup>	kg	1,7346	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0025	0,00			0,00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		0,00				0,00	0,00	0,00
35	KNR-W 2-02 d.2 1111-09	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - dodatek za każdy 1 mm zaprawy klejowej Krotność = 2 przedmiar = 8,26 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095*2=0,19 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,5694	0,00	0,00		
2*		-- M -- Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych do płytek gresowych, opak. 25 kg 1,2*2=2,4 kg/m <sup>2</sup>	kg	19,8240	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0,001*2=0,002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0165	0,00			0,00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		0,00				0,00	0,00	0,00
36	KNR 0-12 d.2 1118-05 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą przedmiar = 8,26 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 2,3412 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	19,3383	0,00	0,00		
2*		-- M -- Płytki uniwersalne nieszkliwione 60x60x1cm gatunek I 1,02 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,4252	0,00		0,00	
3*		Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych do płytek gresowych, opak. 25 kg 4,75 kg/m <sup>2</sup>	kg	39,2350	0,00		0,00	
4*		Sucha zaprawa do spoinowania 0,55 kg/m <sup>2</sup>	kg	4,5430	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
6*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,0391 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,3230	0,00			0,00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		0,00				0,00	0,00	0,00
37	KNR 0-12 d.2 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm przedmiar = 12,40 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,5411 r-g/m	r-g	6,7096	0,00	0,00		
2*		-- M -- Płytki kamionk.szkliv.luzem 30x30cm,gr.1cm 0,075 m <sup>2</sup> /m	m <sup>2</sup>	0,9300	0,00		0,00	
3*		Zapr.klej.sucha do płytek ceram. 0,78 kg/m	kg	9,6720	0,00		0,00	
4*		Zaprawa do spoinowania grub. od 2 do 6 mm, grupa I, opak. 10 kg 0,0825 kg/m	kg	1,0230	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:		0,00				0,00	0,00	0,00
38	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> przedmiar = 1,00 szt.	szt.					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	1,1600	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00						0,00	0,00	0,00
39	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywako- wej przedmiar = 1,00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,7 r-g/szt.	r-g	0,7000	0,00	0,00		
2*		-- M -- Korek z żel. ciągłego ocynk. fi 15mm 2 szt/szt.	szt	2,0000	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00						0,00	0,00	0,00
40	KNR-W 4-02 d.2 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm przedmiar = 1,00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,32 r-g/szt.	r-g	0,3200	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00						0,00	0,00	0,00
41	KNR-W 4-02 d.2 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa- niem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych przedmiar = 1,00 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 0,84 r-g/kpl.	r-g	0,8400	0,00	0,00		
2*		-- M -- Korek z żel. ciągłego ocynk. fi 15mm' 2 szt/kpl.	szt	2,0000	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00						0,00	0,00	0,00
42	KNR 0-19 d.2 0928-12 analogia	Demontaż i montaż drzwi aluminiowe <i>drzwi stalowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą aluminiowe(100+40)*2,05</i> przedmiar = 3,69 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 2,68 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	9,8892	0,00	0,00		
2*		-- M -- Dyble stalowe fi 10x160 mm 5,28 szt./m <sup>2</sup>	szt.	19,4832	0,00		0,00	
3*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0,33 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,2177	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M2+M3)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		drzwi stalowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą aluminiowe(100+40)*2,05 1 szt	szt	1,0000	0,00		0,00	
6*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,06 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,2214	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00						0,00	0,00	0,00
43	KNR 4-01 d.2 0920-01 analogia	Montaż samozamykaczy przedmiar = 1,00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1,19 r-g/szt.	r-g	1,1900	0,00	0,00		



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Samozamykacz GTS 1000 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 8 %(od M)	%	8,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
44	KNR-W 2-02 d.2 1036-07 analogia	Listwa kątowna progowa 25x25 mm mosiężna przedmiar = 1,00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,13 r-g/m	r-g	0,1300	0,00	0,00		
2*		-- M -- Listwa kątowna progowa 25x25 mm mosiężna 1,1 m/m	m	1,1000	0,00		0,00	
3*		Kołki rozporowe fi 6mm 5,15 szt/m	szt	5,1500	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
45	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 23,07 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1917	0,00	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m <sup>2</sup>	t	0,0069	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
46	KNR K-04 d.2 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku przedmiar = 1,66 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,236 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,3918	0,00	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,00324 t/m <sup>2</sup>	t	0,0054	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący do gładzi gipsowych 0,15 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,2490	0,00		0,00	
4*		Woda 0,0021 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0035	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t' 0,028 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0465	0,00			0,00
7*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,008 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0133	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
47	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią przedmiar = 8,26 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,4708	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,9488	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
48	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor) przedmiar = 16,47 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,0917	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - kolorowa 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,7104	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
49	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 8,26 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,0490	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn.- biała 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,4615	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
50	KNR 9-24 d.2 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie przedmiar = 4,02 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,084 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,3377	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 1,23 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,9446	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 6 %(od M)	%	6,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
51	KNR 4-04 d.2 1101-01 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 4 km przedmiar = 0,10 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1,26 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,1260	0,00	0,00		
2*		-- S -- Ciągnik kołowy 74kW (1) 0,52+3*0,065=0,715 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,0715	0,00			0,00
3*		Przyczepa samowył.do ciąg.5,0t 0,52+3*0,065=0,715 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,0715	0,00			0,00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
52	d.2 kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu przedmiar = 0,10 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
53	KNR 9-24 d.2 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie przedmiar = 4,02 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,084 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,3377	0,00	0,00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm	m <sup>2</sup>	4,9446	0,00		0,00	
3*		1,23 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> materiały pomocnicze 6 %(od M)	%	6,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

POMIESZCZENIE 107

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>3</b>		<b>POMIESZCZENIE - KORYTARZ - 105</b>						
54	KNR 9-24 d.3 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie przedmiar = 3,01 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,084 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,2528	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 1,23 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,7023	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 6 %(od M)	%	6,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
55	KNR 4-04 d.3 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych przedmiar = 4,43 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,52 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,3036	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
56	KNR 0-12II d.3 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża przedmiar = 4,43 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,2192 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9711	0,00	0,00		
2*		-- M -- Zapr.klej.sucha do płytek ceram. 4,75 kg/m <sup>2</sup>	kg	21,0425	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,0001 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0004	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
57	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome przedmiar = 4,43 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,2658	0,00	0,00		
2*		-- M -- Emulsja gruntująca 0,21 kg/m <sup>2</sup>	kg	0,9303	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0013	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
58	KNR 0-12 d.3 1118-05 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą przedmiar = 4,43 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 2,3412 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	10,3715	0,00	0,00		
2*		-- M -- Płytki uniwersalne nieszkliwione 60x60x1cm gatunek I 1,02 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,5186	0,00		0,00	
3*		Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych do płytek gresowych, opak. 25 kg 4,75 kg/m <sup>2</sup>	kg	21,0425	0,00		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Sucha zaprawa do spoinowania 0,55 kg/m <sup>2</sup>	kg	2,4365	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
6*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,0391 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1732	0,00			0,00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00
59	KNR 0-12 d.3 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm przedmiar = 5,56 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,5411 r-g/m	r-g	3,0085	0,00	0,00		
2*		-- M -- Płytki kamionk.szkliv.luzem 30x30cm,gr.1cm 0,075 m <sup>2</sup> /m	m <sup>2</sup>	0,4170	0,00		0,00	
3*		Zapr.klej.sucha do płytek ceram. 0,78 kg/m	kg	4,3368	0,00		0,00	
4*		Zaprawa do spoinowania grub. od 2 do 6 mm, grupa I, opak. 10 kg 0,0825 kg/m	kg	0,4587	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00
60	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 22,97 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,1822	0,00	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m <sup>2</sup>	t	0,0069	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00
61	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią przedmiar = 3,83 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,2183	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,3673	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00
62	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor) przedmiar = 13,49 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,7132	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - kolorowa 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,8581	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
63	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 3,83 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,4864	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn.- biała 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,1413	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00
64	KNR-W 2-02 d.3 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą Diacolor , natrysk kropłowy z podkładem przedmiar = 11,55 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,4 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,6200	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba natryskowa np Diacolor 0,25 kg/m <sup>2</sup>	kg	2,8875	0,00		0,00	
3*		Taśma antyrysowa 0,07 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,8085	0,00		0,00	
4*		Woda 0,00006 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0007	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
6*		-- S -- Agregaty do natrysku 0,22 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	2,5410	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00
65	KNR-W 2-02 d.3 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - lakierowanie natrysku przedmiar = 11,55 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,16 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,8480	0,00	0,00		
2*		-- M -- Lakier akrylowy -bezbarwny 0,082 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,9471	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- Agregaty do natrysku 0,09 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1,0395	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00
66	KNR 9-24 d.3 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie przedmiar = 3,01 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,084 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,2528	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 1,23 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,7023	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 6 %(od M)	%	6,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00

POMIESZCZENIE - KORYTARZ - 105				
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				
				OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>4 POMIESZCZENIE 108 - DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>								
67	KNR 9-24 d.4 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie przedmiar = 4,62 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,084 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,3881	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 1,23 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,6826	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 6 %(od M)	%	6,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
68	KNR 4-04 d.4 0401-11	Rozebrani - listwy uszczelniające, przypodłogowe, przyściennne przedmiar = 7,87 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,03 r-g/m	r-g	0,2361	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
69	KNR 4-04 d.4 0401-09 analogia	Rozebranie posadzki z paneli przedmiar = 9,54 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,11 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,0494	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
70	KNR-W 4-01 d.4 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> przedmiar = 1,00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	1,1600	0,00	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
71	KNR 0-12II d.4 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża przedmiar = 9,54 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,2192 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,0912	0,00	0,00		
2*		-- M -- Zapr.klej.sucha do płytek ceram. 4,75 kg/m <sup>2</sup>	kg	45,3150	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
4*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,0001 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0010	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
72	NNRNKB 202 d.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome przedmiar = 19,08 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,1448	0,00	0,00		
2*		-- M -- Emulsja gruntująca 0,21 kg/m <sup>2</sup>	kg	4,0068	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0057	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00								
73 d.4	KNR 0-12 1118-05 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą przedmiar = 9,54 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 2,3412 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	22,3350	0,00	0,00		
2*		-- M -- Płytki uniwersalne nieszkliwione 60x60x1cm gatunek I 1,02 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,7308	0,00		0,00	
3*		Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicz- nych do płytek gresowych, opak. 25 kg 4,75 kg/m <sup>2</sup>	kg	45,3150	0,00		0,00	
4*		Sucha zaprawa do spoinowania 0,55 kg/m <sup>2</sup>	kg	5,2470	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
6*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,0391 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,3730	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00								
74 d.4	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wy- sokości cokolika równej 15 cm przedmiar = 6,77 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,5411 r-g/m	r-g	3,6632	0,00	0,00		
2*		-- M -- Płytki kamionk.szkliv.luzem 30x30cm,gr.1cm 0,075 m <sup>2</sup> /m	m <sup>2</sup>	0,5078	0,00		0,00	
3*		Zapr.klej.sucha do płytek ceram. 0,78 kg/m	kg	5,2806	0,00		0,00	
4*		Zaprawa do spoinowania grub. od 2 do 6 mm, grupa I, opak. 10 kg 0,0825 kg/m	kg	0,5585	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00								
75 d.4	KNR-W 2-02 1036-07 analogia	Listwa kątowna progowa 25x25 mm mosiężna przedmiar = 1,00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,13 r-g/m	r-g	0,1300	0,00	0,00		
2*		-- M -- Listwa kątowna progowa 25x25 mm mosiężna 1,1 m/m	m	1,1000	0,00		0,00	
3*		Kołki rozporowe fi 6mm 5,15 szt/m	szt	5,1500	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00								
76 d.4	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż i montaż drzwi aluminiowe <i>drzwi stalowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą aluminiowe 100*2,05</i> przedmiar = 3,69 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 2,68 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	9,8892	0,00	0,00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Dyble stalowe fi 10x160 mm 5,28 szt./m <sup>2</sup>	szt.	19,4832	0,00		0,00	
3*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0,33 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,2177	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M2+M3)	%	1,5000	0,00		0,00	
5*		drzwi stalowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą aluminiowe 100*2,05 1 szt	szt	1,0000	0,00		0,00	
6*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,06 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,2214	0,00			0,00
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
77	KNR 4-01 d.4 0920-01 analogia	Montaż samozamykaczy przedmiar = 1,00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1,19 r-g/szt.	r-g	1,1900	0,00	0,00		
2*		-- M -- Samozamykacz GTS 1000 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 8 %(od M)	%	8,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
78	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach- lowaniem nierówności przedmiar = 32,83 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,1189	0,00	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m <sup>2</sup>	t	0,0098	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
79	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią przedmiar = 9,54 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,5438	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,4058	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
80	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor) przedmiar = 29,91 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,7986	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - koloro- wa 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	8,5543	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
81	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 9,54 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,2116	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn.- biała 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,8429	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00
82	KNR 4-04 d.4 1101-01 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 4 km przedmiar = 0,10 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1,26 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	0,1260	0,00	0,00		
2*		-- S -- Ciągnik kołowy 74kW (1) 0,52+3*0,065=0,715 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,0715	0,00			0,00
3*		Przyczepa samowył.do ciąg.5,0t 0,52+3*0,065=0,715 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,0715	0,00			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00
83	d.4 kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu przedmiar = 0,10 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00
84	KNR 9-24 d.4 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie przedmiar = 4,62 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,084 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,3881	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 1,23 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,6826	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 6 %(od M)	%	6,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0,00		0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

## POMIESZCZENIE 108 - DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>5</b>		<b>POMIESZCZENIE - KORYTARZ - 103</b>						
85	KNR 9-24 d.5 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie przedmiar = 1,58 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,084 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,1327	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 1,23 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,9434	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 6 %(od M)	%	6,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
86	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią przedmiar = 7,20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,4104	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,5704	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
87	KNR-W 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności przedmiar = 21,27 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,0207	0,00	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m <sup>2</sup>	t	0,0064	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
88	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor) przedmiar = 14,07 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,7869	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - kolorowa 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,0240	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:						0,00	0,00	0,00
89	KNR-W 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 7,20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,9144	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn.- biała 0,298 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,1456	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00
90	KNR 9-24	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m <sup>2</sup>					
d.5	0101-01	przedmiar = 1,58 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,084 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,1327	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 1,23 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,9434	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze 6 %(od M)	%	6,0000	0,00		0,00	
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0,00			0,00	0,00	0,00

## PODSUMOWANIE

POMIESZCZENIE - KORYTARZ - 103

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 23% od Σ(R+M+S)				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł