

Wykaz obiektów i zakres zamówienia:
Konserwacja rowów odwadniających - zadanie 2

Lp.	Obiekt	obręb	nr ewidencyjny działki	Nazwa obiektu	Zakres czynności	Wartość netto [zł]
1	A	18 19	182, 191 14, 31, 39	rów - ul. Chrobrego - Łęczyska, mający początek ze zbiornika retencyjnego przy ul. Chrbrego, łączna dł. ok. 1470 m	wykoszenie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów porostów gęstych twardych	
					wykoszenie z dna cieków porostów gęstych twardych	
					Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp	
					Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków	
					Odmulenie cieków,	
					Rozplantowanie urobku, odłożonego jednostronnie, po mechanicznym odmuleniu,	
2	B	17	123	rów przy ul. Łęczyskiej na dł. ok. 120 m	wykoszenie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów porostów gęstych twardych	
					wykoszenie z dna cieków porostów gęstych twardych	
					Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i z dna cieków	
					ścińcanie i karczowanie krzaków i podszycia	
					Usunięcie pozostałości po karczowaniu krzaków	
					Odmulenie cieków	
					Rozplantowanie urobku, odłożonego jednostronnie, po mechanicznym odmuleniu	
					Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych	
					usuwanie zanieczyszczeń	

3	C	20	3/1, 3/2	rów ul. Dąbrowskiego, dt. ok. 360 m	wykoszenie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów porostów gęstych twardych wykoszenie z dna cieków porostów: gęstych twardych Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i z dna cieków Odmulenie cieków Rozplantowanie urobku, odłożonego jednostronnie, po mechanicznym odmuleniu Oczyszczenie z namułu przepustów oraz czyszczenie kraty (wlot do kd) usuwanie zanieczyszczeń	
4	D E	14	145/1, 137	ul. Strażnicza-Nizinna, dt. ok. 275 m dt. ok. 270m	wykoszenie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów porostów gęstych twardych wykoszenie z dna cieków porostów gęstych twardych Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i z dna cieków Odmulenie cieków Rozplantowanie urobku, odłożonego jednostronnie, po odmuleniu Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych ściananie i karczowanie krzaków i podszycia Usunięcie pozostałości po karczowaniu krzaków usuwanie zanieczyszczeń	
5	F	14	407, 408	ul. Żuławska, dt. ok. 250	wykoszenie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów porostów gęstych twardych wykoszenie z dna cieków porostów gęstych twardych Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i z dna cieków Odmulenie cieków Rozplantowanie urobku, odłożonego jednostronnie, po odmuleniu Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych ściananie i karczowanie krzaków i podszycia Usunięcie pozostałości po karczowaniu krzaków usuwanie zanieczyszczeń	
CAŁKOWITA WARTOŚĆ:						- zł