









** Zestawienie dla jednego elementu wysyłkowego- Poz. 14 Suma 1 x Wykonać

Nr.	Ilość	Poz.	Nazwa	Sztuk	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uwagi
1	2	14	pas dolny	1	MSH80*4	S235JRH	5368	50.66	
2	2	1001	blacha	2	BL8*70	S235JRH	70	0.62	
3	2	1002	blacha	2	BL8*70	S235JRH	50	0.44	
4	2	1003	blacha	8	BL8*85	S235JRH	150	6.41	
5	2	1004	blacha	2	BL8*170	S235JRH	200	4.27	
6	2	1007	blacha	2	BL15*40	S235JRH	186	1.75	
7	2	1008	blacha	2	BL15*160	S235JRH	206	7.76	
8	2	1022	L	4	L120*80*8	S235JRH	792	38.67	
9	2	1023	L	2	L120*80*8	S235JRH	400	9.76	
10	2	1026	słupek	1	MSH50*4	S235JRH	1222	6.93	
11	2	1027	krzyżulec	2	MSH50*4	S235JRH	1202	13.63	
12	2	1028	krzyżulec	2	MSH50*4	S235JRH	958	10.86	
13	2	1029	słupek	2	MSH50*4	S235JRH	767	8.70	
14	2	1030	pas górny	2	MSH80*4	S235JRH	2986	56.37	
15	2	1031	słupek	2	MSH80*4	S235JRH	308	5.81	
Waga całkowita (kg)								222.63	
Gabaryty (W x S x D): 1476 x 241 x 5384									

UWAGI:
1. Konstrukcja stalowa w kl. 2
2. Stal konstrukcyjna – S235
3. Zabezpieczenie antykorozyjne wg. opisu technicznego.
4. Połączenia spawane. Jeśli nie podano inaczej:
   4.1. spoiny wykonywać na długości przylegania;
   4.2. spoiny czołowe na pełny przekrój;
   4.3. spoiny pachwinowe w zakresie $0,2t_1<a<0,7t_1$, gdzie t_1, t_2 grubość grubszej i cieńszej części w połączeniu;
   4.4. profile zamknięte spawać spoiną a=g, gdzie g – grubość ścianki profilu

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
Sławomir Fossa, Monika Fossa
Ul. Fiołowa 11, 59-500 Zgorzelec
tel. 601799368, 605900218
www.grupaprojt.pl - biuro@grupaprojt.pl

FOSSA

inwestor	GMINA MIEJSKA ZAWIDÓW, Plac Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów		
obiekt	Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wraz z halą magazynową, wiatą, kontenerowym obiektem portierni, rampą i urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym	data	03.02.2023
adres	Zawidów, ul. Lubelska, działka nr 524/17, 524/10, 524/9 (dr.), 512/1, 512/2 obr. 0001 Zawidów, jed. ew. 022501_1 Zawidów, powiat zgorzelecki, woj. dolnośląskie	skala	1:10
rysunek	KONSTRUKCJA STALOWA–Hala – El. wysyłkowy 14		KW.w.07
stadium	PROJ. TECHNICZNY-KONSTRUKCJA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr wedmyra 81/00/L/14	