

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU SZPITALA : STERYLIZATORNIA
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w
Kielcach;ul. Wojska Polskiego 51

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LPW Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : LPW Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Tablice rozdzielcze				
1	KNNR 5 0404-d.1 04	Tablice rozdzielcze montaż oraz podłączenie przewodów - rozdzielnica RP.STE X	szt.	1,00	0,000	0,00
2	KNNR 5 0404-d.1 04	Tablice rozdzielcze montaż oraz podłączenie przewodów - rozdzielnica RSUW X	szt.	1,00	0,000	0,00
Razem dział: Tablice rozdzielcze						0,00
2		Korytka kablowe dla WLZ oraz instalacji oświetleniowych i siłowych				
3	KNNR 5 1201-d.2 04	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie X	szt.	160,00	0,000	0,00
4	KNNR 5 1101-d.2 02	Konstrukcje wsporcze pod korytka kablowe szer.200 mm, przykręcane X	szt.	30,00	0,000	0,00
5	KNNR 5 1101-d.2 02	Konstrukcje wsporcze pod korytka kablowe szer.100 mm, przykręcane X	szt.	50,00	0,000	0,00
6	KNNR 5 1105-d.2 08	Korytka o szerokości 200 mm przykręcane do gotowych otworów X	m	30,00	0,000	0,00
7	KNNR 5 1105-d.2 07	Korytka o szerokości 100 mm przykręcane do gotowych otworów X	m	50,00	0,000	0,00
8	KNNR 5 1105-d.2 07	Korytka o szerokości 50mm przykręcane do gotowych otworów X	m	50,00	0,000	0,00
Razem dział: Korytka kablowe dla WLZ oraz instalacji oświetleniowych i siłowych						0,00
3		Instalacja oświetleniowa - oprawy				
9	KNNR 5 0503-d.3 03	Oprawy oświetleniowe B1 - typu BERYL LED / lub równoważne X	kpl.	3,00	0,000	0,00
10	KNNR 5 0503-d.3 03	Oprawy oświetleniowe B2 - typu BERYL LED / lub równoważne X	kpl.	7,00	0,000	0,00
11	KNNR 5 0503-d.3 03	Oprawy oświetleniowe K9 - typu X-WALL LED / lub równoważne X	kpl.	9,00	0,000	0,00
12	KNNR 5 0503-d.3 03	Oprawy oświetleniowe M-2 - typu METEOR LED / lub równoważne	kpl.	2,00	0,000	0,00
13	KNNR 5 0503-d.3 03	Oprawy oświetleniowe N1 - typu NEPTUN LED / lub równoważne X	kpl.	6,00	0,000	0,00
14	KNNR 5 0503-d.3 03	Oprawy oświetleniowe P - typu RIM LED / lub równoważne X	kpl.	38,00	0,000	0,00
15	KNNR 5 0502-d.3 01	Oprawy oświetleniowe OPRAWA AWARYJNA QP13 AXP/ lub równoważne X	kpl.	5,00	0,000	0,00
16	KNNR 5 0502-d.3 01	Oprawy oświetleniowe OPRAWA AWARYJNA QP14 AXP/ lub równoważne X	kpl.	9,00	0,000	0,00
17	KNNR 5 0502-d.3 01	Oprawy oświetleniowe OPRAWA AWARYJNA QP31 AXP/ lub równoważne X	kpl.	1,00	0,000	0,00
18	KNNR 5 0502-d.3 01	Oprawy oświetleniowe OPRAWA AWARYJNA Y9 EXIT P/ lub równoważne X	kpl.	12,00	0,000	0,00
Razem dział: Instalacja oświetleniowa - oprawy						0,00
4		Instalacja oświetleniowa - przewody i osprzęt				
19	KNNR 5 0301-d.4 11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym X	szt.	55,00	0,000	0,00
20	KNNR 5 0302-d.4 01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm X	szt.	55,00	0,000	0,00
21	KNNR 5 0306-d.4 02	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej X	szt.	10,00	0,000	0,00
22	KNNR 5 0306-d.4 03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej X	szt.	1,00	0,000	0,00
23	KNNR 5 0306-d.4 04	Łączniki schodowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej X	szt.	33,00	0,000	0,00
24	KNNR 5 0307-d.4 01	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe p/ t IP44 X	szt.	11,00	0,000	0,00
25	KNNR 5 1207-d.4 01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle X	m	110,00	0,000	0,00
26	KNNR 5 1208-d.4 01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm X	m	110,00	0,000	0,00
27	KNNR 5 1208-d.4 05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej X	m ³	0,05	0,000	0,00
28	KNNR 5 0205-d.4 01	Przewody kabelkowe YDY 2x1.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe X	m	42,00	0,000	0,00
29	KNNR 5 0205-d.4 01	Przewody kabelkowe YDYżo 3x1.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe X	m	68,00	0,000	0,00
30	KNNR 5 0212-d.4 01	Przewody kabelkowe YDYżo 3x1.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych X	m	140,00	0,000	0,00
31	KNNR 5 0212-d.4 01	Przewody kabelkowe YDYżo 3x2.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych X	m	200,00	0,000	0,00
32	KNNR 5 1301-d.4 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia X	pomiar	6,00	0,000	0,00
Razem dział: Instalacja oświetleniowa - przewody i osprzęt						0,00
5		Instalacje niskiego napięcia - obwody sterylizatorni				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
33	KNNR 5 0301-d.5 11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym X	szt.	66,00	0,000	0,00
34	KNNR 5 0302-d.5 01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm X	szt.	31,00	0,000	0,00
35	KNNR 5 0302-d.5 02	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm X	szt.	13,00	0,000	0,00
36	KNNR 5 0302-d.5 03	Puszki instalacyjne podtynkowe potrójne o śr.do 60 mm X	szt.	2,00	0,000	0,00
37	KNNR 5 0302-d.5 03	Puszki instalacyjne podtynkowe pięciokrotne o śr.do 60 mm X	szt.	4,00	0,000	0,00
38	KNNR 5 0302-d.5 03	Puszki instalacyjne podtynkowe sześciokrotne o śr.do 60 mm X	szt.	2,00	0,000	0,00
39	KNNR 5 0308-d.5 02	Gniazda wtyczkowe 230 V 16 A 2P+Z podtynkowe pojedyncze IP20 X	szt.	15,00	0,000	0,00
40	KNNR 5 0308-d.5 03	Gniazda wtyczkowe 230 V 16 A 2P+Z podtynkowe zestaw gniazdowy PEL2A IP20 X	szt.	2,00	0,000	0,00
41	KNNR 5 0308-d.5 03	Gniazda wtyczkowe 230 V 16 A 2P+Z podtynkowe zestaw gniazdowy PEL3A IP20 X	szt.	4,00	0,000	0,00
42	KNNR 5 0308-d.5 03	Gniazda wtyczkowe 230 V 16 A 2P+Z podtynkowe zestaw gniazdowy PEL4A IP20 X	szt.	2,00	0,000	0,00
43	KNNR 5 0308-d.5 05	Gniazda wtyczkowe 230 V 16 A 2P+Z podtynkowe pojedyncze IP44 X	szt.	43,00	0,000	0,00
44	KNNR 5 0307-d.5 01	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe n/t 16A 240V X	szt.	2,00	0,000	0,00
45	KNNR 5 0307-d.5 01	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne trzybiegunowe n/t 100A/400V X	szt.	2,00	0,000	0,00
46	KNNR 5 0307-d.5 01	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne trzybiegunowe n/t 63A/400V X	szt.	3,00	0,000	0,00
47	KNNR 5 0307-d.5 01	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne trzybiegunowe n/t 35A/400V X	szt.	1,00	0,000	0,00
48	KNNR 5 0301-d.5 02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym X	szt.	8,00	0,000	0,00
49	KNNR 5 1207-d.5 01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle X	m	116,00	0,000	0,00
50	KNNR 5 1208-d.5 01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm X	m	116,00	0,000	0,00
51	KNNR 5 1208-d.5 05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej X	m ³	0,04	0,000	0,00
52	KNNR 5 0715-d.5 04	Układanie kabli YKXSzo5x10 mm2 w budynkach (sterylizator parowy 17,75kW) X	m	35,00	0,000	0,00
53	KNNR 5 0715-d.5 04	Układanie kabli YKXSzo5x10 mm2 w budynkach (myjnia dezynfektor 3x 21kW) X	m	105,00	0,000	0,00
54	KNNR 5 0715-d.5 04	Układanie kabli YKXSzo5x25 mm2 w budynkach (sterylizator parowy 2x 47kW) X	m	70,00	0,000	0,00
55	KNNR 5 0726-d.5 09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 10 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych X	szt.	4,00	0,000	0,00
56	KNNR 5 0726-d.5 10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych X	szt.	2,00	0,000	0,00
57	KNNR 5 0205-d.5 01	Przewody kabelkowe YDYżo 3x2.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe X	m	133,40	0,000	0,00
58	KNNR 5 0212-d.5 01	Przewody kabelkowe YDYżo 3x2.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych X	m	370,00	0,000	0,00
59	KNNR 5-08 0817-d.5 05	Uszczelnienie przejść pożarowych (przejścia koryt minimum 400mm przez ściany oddzielenia pożarowego) X	szt.	1,00	0,000	0,00
60	KNNR 5 1301-d.5 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia X	pomiar	18,00	0,000	0,00
61	KNNR 5 1301-d.5 02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia X	pomiar	6,00	0,000	0,00
Razem dział: Instalacje niskiego napięcia - obwody sterylizatorni						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł