

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Budowa wiaty wraz z elementami małej architektury na części działki nr 244,  
na terenie leśnictwa Winiary, Nadleśnictwo Dobieszyn, gm. Grabów nad Pilicą.**

L.p.	Nazwa grupy asortymentowej /elementu scalonego/ Opis pozycji kosztorysowej	Nazwa jednostki obmiarowej	Ilość jednostek obmiarowych	Cena jednostki obmiarowej netto [zł]	Razem cena netto /kol. 4x5/ [zł]
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – CPV 45100000-8</b>					
1	Roboty pomiarowe w tym: 1. Wykonanie przez urawnionego geodetę: a) sporządzenie w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego placu i wykonanych obiektów (krawężników, wiaty oraz obiektów małej architektury itp.) b) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej w wersji elektronicznej zgodnie ze specyfikacją techniczną, c) przeniesienie kolidujących punktów geodezyjnych.	kpl.	1,000		- zł
<b>RAZEM:</b>					<b>- zł</b>
<b>WIATA 4.0 x 3.0 x 3.3 m – CPV 45223800-4</b>					
<b>Roboty ziemne</b>					
2	Wykonanie wykopu pod fundamenty słupów wiaty, 6 x (0,50x0,50x0,80)	m <sup>3</sup>	1,20		- zł
<b>Fundamenty</b>					
3	Wykonanie fundamentów wiaty o wym. 50 x 50 x 111 6 x (0,50x0,50x1,1)	m <sup>3</sup>	1,65		- zł
<b>Konstrukcja drewniana wiaty (drewno strugane)</b>					
4	Konstrukcja drewniana wiaty (klasa drewna sosnowego C24, drewno strugane): - słupy: 16x16 - 12mb - płatwie P1: 16x20 - 14mb - krokwie: 8x16 - 32mb - miecze: 10x10 - 6mb	m <sup>3</sup>	1,2248		- zł
5	Kotwy stalowe słupów	szk.	6,00		- zł
<b>Pokrycie dachu</b>					
6	Deskowanie pełne z desek struganych jednostronnie gr. 2,5cm o pow. 16,5m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,4125		- zł
7	Pokrycie dachu z gontu bitumicznego gr. min 3mm w kolorze brązowym	m <sup>2</sup>	16,50		- zł
<b>Impregnacja elementów drewnianych</b>					
8	Impregnacja grzybobójcza i ogniochronna elementów drewnianych preparatem Fobos M-2 (lub innym o podobnych właściwościach) 8+10+15+2+16,5	m <sup>2</sup>	51,50		- zł
<b>Montaż konstrukcji</b>					
9	Montaż konstrukcji drewnianej wiaty	kpl.	1,00		- zł
10	Montaż pokrycia dachowego	kpl.	1,00		- zł
<b>RAZEM:</b>					<b>- zł</b>
<b>ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY (drewno strugane i zaimpregnowane) – CPV 45233293-9</b>					
11	Drewniany stół + dwie ławki (wraz z metalowymi kotwami i fundamentem, blat stołu oraz siedzisko ławki wykonane z drewna liściastego w uzg. z inwestorem, 1 kpl. pod wiatą, 2 kpl. na zewnątrz), wymiary: stół: 2,0 x 0,9 x 0,8 m ławki: 2,0 x 0,5 x 0,5 m	kpl.	3,00		- zł
12	Drewniane stojaki na rowery (wykonany z drewna w uzg. z inwestorem) wym. dł. 4,0 m, średnica pala nie mniejsza niż 50cm	szk.	2,00		- zł
13	Drewniany kosze na śmieci z metal. kotwami wym. 0,7 x 1,8 (3x0,6m) x wys. 1,3m (1,3m wys. łączna: wys. ponad gruntem 0,8m + kotwa 0,5m)	kpl.	2,00		- zł
14	Drewniane elementy ogrodzenia z metal. kotwami 3 x słupek 0,16x0,16 wys. 0,8m (wys. nad gruntem) połączone belką dł. 2,5m	kpl.	4,00		- zł
<b>RAZEM:</b>					<b>- zł</b>

<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE – CPV 45111200-0</b>					
15	Ustawienie i renowacja metalowego ogrodzenia, usunięcie rdzy, nietrwałych starych powłok malarskich i dwukrotne pomalowanie farbą antykorozyjną.	m	17,00		- zł
16	Wykonanie prześwietlenia i redukcji koron drzew	szt.	20,00		- zł
<b>RAZEM:</b>					<b>- zł</b>
<b>RAZEM ROBOTY:</b>					<b>- zł</b>
<b>VAT [23%]</b>					<b>- zł</b>
<b>RAZEM ROBOTY [BRUTTO]:</b>					<b>- zł</b>
<b>SŁOWNIE:</b>					