

KOSZTORYS OFERTOWY REMONTU LABORATORIUM NR 406 CHEMIA B

ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Kalkulacja			
			Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
Remont Laboratorium Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej						
1		Rozbiórka wraz z utylizacją istniejącego wyposażenia laboratorium				
1.1	kalk. własna	Ręczna rozbiórka wyposażenia laboratorium	rg	30		
1.2	kalk. własna	Transport materiału z rozbiórek	rg	50		
1.3	kalk. własna	Utylizacja materiału porozbiórkowego	m3	10		
2		Wykonanie instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych				
2.1	kalk. własna	Kompletne wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych wraz z montażem urządzeń [kpl.]	kpl.	1		
3		Prace wykończeniowe				
3.1	kalk. własna	Kompletne wykonanie instalacji sanitarnych wraz z montażem urządzeń [kpl.]	kpl.	1		
4		Prace wykończeniowe				
4.1	kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod prace malarskie [5,55*3,46+5,19*4,2+(3,46*4,2-(0,9*2,15))+1*4,2+0,18*4,2+0,18*4,2+0,36*4,2+0,18*4,2+0,18*4,2+0,4*4,2+0,36*4,2+3,46*1+1*5,19]	m2	74,17		
4.2	kalk. własna	Wykonanie prac malarskich- jednokrotne malowanie. [5,55*3,46+5,19*4,2+(3,46*4,2-(0,9*2,15))+1*4,2+0,18*4,2+0,18*4,2+0,36*4,2+0,18*4,2+0,18*4,2+0,4*4,2+0,36*4,2+3,46*1+1*5,19]	m2	74,17		
4.3	kalk. własna	Zakup blatu drewnianego wraz z montażem. [3,38*0,75+4,7*0,75+3,05*0,75]	m2	8,35		
					RAZEM NETTO:	
					VAT:	
					RAZEM BRUTTO:	