

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - etap 3  
ADRES INWESTYCJI : Mogilno, obręb Szerzawy dz. 65/2; Mogilno, obręb Padniewko dz. 25, 11  
INWESTOR : Gmina Mogilno  
ADRES INWESTORA : ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Albert Goździcki (drogowa)  
DATA OPRACOWANIA : 17.11.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.11.2023

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,786	km km	 0,79	
				RAZEM	0,79
2	KNR 2-01 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III (wykonanie koryta pod podbudowę z kruszywa) - część gruntu należy wykorzystać do wykonania oporu dla podbudowy z kruszywa, pozostałą część należy rozplantować w obrębie robót w pasie drogowym 836	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 836,00	
				RAZEM	836,00
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (786*4)+19,52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3 163,52	
				RAZEM	3 163,52
4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (786*4)+19,52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3 163,52	
				RAZEM	3 163,52
5	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - wykonanie oporu dla podbudowy z kruszywa z gruntu leżącego na odkładzie (786*0,5)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 786,00	
				RAZEM	786,00