

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Wartosław -światlica

Obiekt : Budynek świetlicy wiejskiej

Adres : 64-510 Wronki

Roboty remontowew zakresie:wymiana stolarki drzwiowej, prace posadzkowe

Inwestor : Gmina Wronki

Adres : ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

Roboty remontowe w zakresie: wymiana stolarki drzwiowej, prace posadzkowe

Budowa : Wartosław -światlica
Obiekt : Budynek świetlicy wiejskiej
Adres : 64-510 Wronki

Data: 2018-05-10

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1 Stolarka drzwiowa			
1	KNR 401-0354-08-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 2 m2 $(1.32 * 2.62) + (1.45 * 2.59) + (1.37 * 2.20) + (1.45 * 2.20) + (1.0 * 2.60) =$	16,018	m2
	Razem =	16,018	m2
2	Pozycja Zakup i osadzenie nowych drzwi zewnętrznych z panelem dolnym ewewnętrznych: $1.32 * 2.62 =$	3,458	m2
	Razem =	3,458	m2
3	Pozycja Zakup i osadzenie nowych drzwi zewnętrznych z panelem dolnym $1.45 * 2.59 =$	3,756	m2
	Razem =	3,756	m2
4	Pozycja Zakup i montaż drzwi wewnętrznych z panelem dolnym $1.37 * 2.20 =$	3,014	m2
	Razem =	3,014	m2
5	Pozycja Zakup i montaż drzwi wewnętrznych z panelem dolnym $1.45 * 2.20 =$	3,190	m2
	Razem =	3,190	m2
6	Pozycja Demontaż i montaż drzwi zewnętrznych uprzednio uzyskanych z demontażu $1.0 * 2.20 =$	2,200	m2
	Razem =	2,200	m2
2 Podłoża, posadzki, podłogi			
7	KNR 728-0301-08-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1992 r.] Rozebranie posadzki z płytek. $(4.30 * 7.60) + (2.20 * 3.55) =$	40,490	m2
	Razem =	40,490	m2
8	KNR 012-1118-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996] Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - układanie metodą zwykłą $(4.30 * 7.60) + (2.20 * 3.55) =$	40,490	m2
	Razem =	40,490	m2
9	KNR 012-1119-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996] Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - wysokość cokolika 15 cm $4.60 + 4.30 + 2.20 + 3.55 =$	14,650	m
	Razem =	14,650	m
3 Malowanie			
10	KNR 202-1505-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt. $(4.30 * 7.60) + (2.30 * 3.55) + (7.60 + 4.30 + 4.05 + 2.20) =$	58,995	m2
	Razem =	58,995	m2