



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

Znak: RIOŚ.271.1.24.2023.DD

Szczawnica, dnia 31.10.2023 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację zadania pn.: **Remont drogi gminnej 364851K w km 0+000 – 0+463 ul. Jana Pawła II w m. Szlachtowa**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień:

Zapytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie geosiatki z włókien szklanych GLASSTAR 120/120 w powłoce polimeroasfaltowej spełniającej parametry wytrzymałości i wydłużenia?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza tylko zastosowanie geosiatki z włókien szklanych wstępnie bitumowanej z posypką.

Zapytanie:

Występuje rozbieżność między udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarem robót a rysunkiem przekroju poprzecznego w zakresie konstrukcji. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, ewentualną korektę przedmiaru robót bądź potwierdzenie, że roboty należy wykonać zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót.

Wyjaśnienie:

Należy wykonać konstrukcję drogi zgodną z zakresem określonym w przedmiarze robót.

Zapytanie:

Przeprowadzona wizja lokalna oraz zapis SWZ pkt 3, ppkt 3.1. wskazują, że w ramach realizacji zadania należy wykonać roboty związane z demontażem progów zwalniających. Prosimy o dopisanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru robót.

Wyjaśnienie:

Należy uwzględnić demontaż progów zwalniających wraz z ich odzyskaniem dla Zamawiającego, o ile warunki na to pozwolą.

Zapytanie:

SWZ pkt 3, ppkt 3.1. wskazuje, że w ramach realizacji zadania należy wykonać roboty związane z montażem tablicy informującej o dofinansowaniu zadania na słupkach stalowych. Prosimy o dopisanie odpowiednich pozycji w przedmiarze robót.

Wyjaśnienie:

Należy uwzględnić roboty związane z montażem tablicy informującej o dofinansowaniu zadania na słupkach stalowych.

Zapytanie:

Czy Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia wykonanie robót związanych z poprawą krawężnika oraz nawierzchni chodnika wzdłuż drogi? Jeżeli tak, prosimy o dopisanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru robót.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie przewiduje w ramach niniejszego zamówienia wykonania robót związanych z poprawą krawężnika oraz nawierzchni chodnika wzdłuż lewej strony drogi.

Zapytanie:

Przedmiar robót wskazuje do wykonania regulację wążów kanałowych w ilości 3 szt., natomiast po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdza się konieczność regulacji 7 wążów. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Wyjaśnienie:

W przedmiarze uwzględniono regulację pionową studzienek szt. 9, poz. 14,15,16.

Zapytanie:

SWZ pkt 3, ppkt 3.1. wskazuje, że w ramach realizacji zadania należy wykonać roboty związane z odmuleniem rowu oraz czyszczeniem korytek betonowych. Prosimy o dopisanie odpowiednich pozycji w przedmiarze robót.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia wykonanie prac związanych z oczyszczeniem/profilowaniem rowów oraz korytek, które zostały uwzględnione w przedmiarze poz.1.

Zapytanie:

Czy Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia odtworzenie oznakowania poziomego? Jeżeli tak, prosimy o dopisanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru robót.

Wyjaśnienie:

W ramach niniejszego zamówienia należy odtworzyć oznakowanie poziome co zostało ujęte w przedmiarze poz. 4.

Zapytanie:

Czy Zamawiający zezwala na zamknięcie drogi na czas prowadzenia robót?

Wyjaśnienie:

Zamawiający zezwoli na czasowe zamknięcie drogi na czas niezbędny do prowadzenia robót zgodnie z tymczasową organizacją ruchu której opracowanie i zatwierdzenie będzie po stronie Wykonawcy

Zapytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że ilości podane w przedmiarze robót uwzględniają, że szerokość na początkowym odcinku drogi znacznie różni się od szerokości na pozostałym odcinku.

Wyjaśnienie:

Ilości podane w przedmiarze robót uwzględniają, że szerokość na początkowym odcinku drogi znacznie różni się od szerokości na pozostałym odcinku.

Zapytanie:

Czy Zamawiający potwierdza, że remont drogi obejmuje cały odcinek w km 0+000 – 0+463?

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że remont drogi obejmuje cały odcinek w km 0+000 – 0+463.

Zapytanie:

Czy Zamawiający potwierdza, że zastosowanie siatki z włókna szklanego będzie wystarczającym wzmocnieniem nawierzchni na początkowym odcinku remontowanej drogi?

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że zastosowanie siatki z włókna szklanego będzie wystarczającym wzmocnieniem nawierzchni na początkowym odcinku remontowanej drogi.

Zapytanie:

Przedmiar robót poz. 8 wskazuje do wykonania wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową natomiast SWZ pkt 3, ppkt 3.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nie uwzględnia wykonania w/w robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie:

Należy uwzględnić wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową wg przedmiaru robót poz. 8.

Zapytanie:

Prosimy o dopisanie do przedmiaru robót pozycji uwzględniającej ścięcie poboczy.

Wyjaśnienie:

W przedmiarze uwzględniono ścinanie poboczy w poz. 17.

Zapytanie:

Przedmiar robót poz. 7 wskazuje do wykonania obrzeża. Czy mają one być wykonane za istniejącym krawężnikiem? Prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji obrzeży w stosunku do istniejącej jezdni.

Wyjaśnienie:

Należy uzupełnić brakujące obrzeża na prawostronnych odcinkach drogi, bezpośrednio przy nawierzchni asfaltowej, analogicznie do już istniejących.

Zapytanie:

Czy Zamawiający potwierdza, że ilość ławy betonowej zawartej w przedmiarze robót poz. 6 jest wystarczająca?

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza że ilość ławy betonowej zawartej w przedmiarze robót poz. 6 jest wystarczająca.