

Przedmiar robót
ROBOTY BUDOWLANE.

Obiekt BUDYNEK REHABILITACJI I LOKLI WOK - Wymiana stolarki okiennej
Budowa 64-510 Wronki, ul. Polna 3a. działka 1605,1604 obręb 0001
Inwestor Gmina Wronki
Wykonawca MB - MAXIPROJEKT, Koszalin, ul.Gnieźnieńska 14, 75-735 Koszalin

Sporządził mgr inż. Sylwester Chudy

Koszalin kwiecień 2018 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

BUDYNEK REHABILITACJI I LOKLI WOK - Wymiana stolarki okiennej

1. LOKALIZACJA :

Wronki, ul. polna 3a działka nr 1604, obręb 0001, 64-510Wronki, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie

2. PARAMETRY BUDYNKU :

- wysokość budynku - 2 kondygnacje nadziemne,
- wysokość pomieszczeń -średnio 2,70 m,
- wysokość budynku ; +8,71 m nad poziomem terenu,
- powierzchnia użytkowa ; 191,58 m2,
- kubatura 603,24 m3,
- powierzchnia zabudowy ; 170,20 m2

- dach jednospadowy,

3. PLANOWANY ZAKRES PRAC:

- wymiana starej stolarki okiennej.

BUDYNEK REHABILITACJI I LOKLI WOK - Wymiana stolarki okiennej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
I. WYMIANA STOLARKI OKIENIENNEJ .					
1	KNR 0-19 0929/05		Analogia: Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych na okna z PCW -O1	szt	2,00
2	KNR 0-19 0929/05		Analogia: Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych na okna z PCW-O2	szt	1,00
3	KNR 0-19 0929/05		Analogia: Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych na okna z PCW-O3	szt	3,00
4	KNR 0-19 0929/05		Analogia: Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych na okna z PCW-O4	szt	2,00
5	KNR 0-19 0929/05		Analogia: Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych na okna z PCW -O5	szt	2,00
6	KNR 2-02 0129/02		Montaż podokienników .	szt	5,00
7	KNR 5-08 0619/06		Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej	szt	4,00
8	KNR 4-01 1301/01		ANALOGIA: Montaż i demontaż krat okiennych. 1,42×1,46 1,46×1,56 2,17×1,46×3 1,64×1,45 razem	m2 m2 m2 m2 m2	2,07 2,28 9,50 2,38 16,23
9	KNR 7-12 0101/02		Czyszczenie ręczne przez szczołkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości -kraty okienne -kraty okienne. 1,42×1,46 1,46×1,56 2,17×1,46×3 1,64×1,45 razem	m2 m2 m2 m2 m2	2,07 2,28 9,50 2,38 16,23
10	KNR 7-12 0204/02		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych kratowych -kraty okienne	m2	16,23
11	KNR 7-12 0213/02		Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych kratowych -kraty okienne.	m2	16,23
12	KNR 4-01 0348/02		ANALOGIA Rozebranie naświetla z pustaków szklanych (luksfery). 1,45×3,40 razem	m2 m2	4,93 4,93
13	KNR 4-01 0346/03		Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazdo	2,00
14	KNR 2-02 0126/05		Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,80×2 razem	m m	3,60 3,60
15	KNR 4-01 0203/07		Uzupełnienie betonu w belkach, podciągach i wieńcach 0,2×0,15×1,80 razem	m3 m3	0,05 0,05
16	KNR 4-01 0304/02		Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 1,45×(3,4-0,2-0,8×2) razem	m3 m3	2,32 2,32
17	KNR 4-01 0711/02		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 1,45×(3,4-0,2-0,8×2)×2 razem	m2 m2	4,64 4,64
18			Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe zewnętrzne	kpl	1,00

BUDYNEK REHABILITACJI I LOKLI WOK - Wymiana stolarki okiennej

Nr	Opis robót
1.	WYMIANA STOLARKI OKIENIENNEJ .