

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi leśnej nr 98 o długości 715 mb w Leśnictwie Mościska.

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek
1.	2.	3.	4.	5.
I.		D-02.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8		
1.	Kalkulacja własna	Usunięcie trawy wraz z oczyszczeniem nawierzchni jezdni 715,00x1,20 = 858,00m2	m ²	858,00
II.		D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9		
2.	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości śr. 5 cm po zagęszczeniu szer.1,20 m	m ³	43,00
3.	Kalkulacja własna	Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z kruszywa	kpl	1.

mgr inż. Łukasz Zbigniew
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ogra-
niczeń w specjalności drogowej
Nr PDK/018/P/WGD/11