

TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Remont drogi leśnej nr 77 o długości 1160mb w Leśnictwie Pateraki

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa zł	Wartość zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 451 00000-8				
1.	Kalkulacja własna	Uzupełnienie ubytków w konstrukcji drogi piaskiem gruboziarnistym lub pospółką lub materiałem kamiennym.	m ³	75,00		
II.		D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9				
2.		Mechaniczne wyrównanie (konserwacja) nawierzchni jezdni wraz ze ścięciem poboczy na długości około 350 mb szer. 3,00 m. Rozłożenie w ilości 73m ³ kruszywa 0/31,5mm 350,00x3,00 = 1050,00m ²	m ³	73,00		
3.	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni jezdni (dwa pasy ruchu po 2x 0,80m) z kruszywa 0/31,5mm I gat. o zmiennej grubości od 5cm do 15 cm – 128m ³ kruszywa w/g wskazań Inspektora Nadzoru. Długość odcinka drogi 810mb.	m ³	128,00		
4.	Kalkulacja własna	Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z kruszywa	kpl.	1		
		WARTOŚĆ NETTO				
		VAT 23%				
		WARTOŚĆ BRUTTO				