

TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

**Remont szlaku zrywkowego „Przez Świerczyny” o długości 1140 mb w
Leśnictwie Ostrowy.**

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.		D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8				
1.	D-02.01.01	Wykonanie korytowania mechanicznie w gruntach kat. I-V na odcinku 80 mb szer. kor. 3,00m. 240,00x3,00 = 720,00m ²	m ²	720,00		
2.	Kalkulacja własna	Uzupełnienie ubytków w konstrukcji drogi piaskiem gruboziarnistym lub pospółką lub materiałem kamiennym lub innym alternatywnym materiałem.	m ³	120,00		
II.		D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9				
3.	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 12 cm po zagęszczeniu szer. 3,00m dł. 240mb	m ³	86,00		
4.	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni jezdni (dwa pasy ruchu po 2x 0,80m) z kruszywa 0/31,5mm I gat. o zmiennej grubości od 5cm do 15 cm – 32 m ³ kruszywa w/g wskazań Inspektora Nadzoru.	m ³	144,00		
5.	Kalkulacja własna	Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z kruszywa	kpl	1.		
		WARTOŚĆ NETTO				
		VAT 23%				
		WARTOŚĆ BRUTTO				